



**Załącznik nr 1**  
do Zaproszenia nr BOT/ ..... / 2018

BOT/...../RG/2018

WZÓR

Gdańsk, dnia.....2018 r.

.....  
.....

## ZLECENIE

- I. POMORSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA sp. z o.o., z siedzibą w Sopocie (81-703), ul. Władysława IV 9 zleca , a Wykonawca przyjmuje do realizacji, wykonanie kompleksowego zadania p.t.: **„Remont ogrodzenia zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na działce nr 214/19 obręb Sztum w Koniecwaldzie gmina Sztum”**.
- II. Szczegółowy zakres prac określa, dołączony do Zlecenia, „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”, stanowiący integralną część niniejszego Zlecenia (Zał. Nr 1 do Zlecenia).
- III. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całości przedmiotu Zlecenia wynosi – .....  
**zł (słownie złotych: ..... 00/100) netto powiększone o stawkę podatku od towarów i usług (VAT).** Wynagrodzenie obejmuje pełen zakres zadania i nie ulega zwiększeniu nawet w przypadku konieczności wykonania prac dodatkowych, nie uwzględnionych w złożonej ofercie.
- IV. Termin wykonania przedmiotu Zlecenia: **niezwłocznie po przyjęciu Zlecenia do realizacji, jednak nie później niż do dnia .....2018 r.**
- V. Wykonawca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Zlecenia w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia - liczonego od dnia .....2018r.
- VI. Wykonawca udziela **36- cio** miesięcznej gwarancji na wykonane przez niego prace.
- VII. Za wykonanie przedmiotu Zlecenia Zleceniodawca zapłaci należne wynagrodzenie przelewem na wskazane w fakturze konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest wykonanie zleconych prac potwierdzone protokołem odbioru bez uwag i zastrzeżeń, w którego podpisaniu uczestniczyć będą przedstawiciele wszystkich zainteresowanych stron. Do protokołu zostanie dołączona dokumentacja powykonawcza (załącznik graficzny w postaci dokumentacji fotograficznej oraz komplet dokumentów zawierający atesty i aprobaty techniczne dla zastosowanych materiałów).

**WYKONAWCA**

**ZLECENIODAWCA**

Przyjmuję do realizacji z dniem .....

Załączniki:

Załącznik nr 1 do Zlecenia - Opis Przedmiotu Zamówienia

*Anna Kolesińska*

Załącznik nr 1 do zlecenia z dnia .....2018 r.

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dla zadania pod nazwą: „**Remont ogrodzenia zbiornika retencyjnego zlokalizowanego w Koniecwałdzie gmina Sztum** znajdującego się na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (działka nr 214/19 obr. Sztum).

W zakres prac do wykonania wchodzi: demontaż istniejącej siatki ogrodzeniowej, remont słupków ogrodzeniowych, remont bramy wjazdowej oraz furtki, montaż siatki ogrodzeniowej uprzednio zdemontowanej. Wysokość ogrodzenia na całej długości wynosi 1,5 m.

Ilości:

- a. Słupki ogrodzeniowe narożne - 4 szt.
- b. Słupki ogrodzeniowe liniowe - 48 szt.
- c. Furtka - 1 szt.
- d. Brama wjazdowa przesuwana (bez napędu) – 1szt.

Zlecenie obejmuje nast. prace:

- I. Prace demontażowe:
  - a) Demontaż istniejącego oznakowania zbiornika retencyjnego (należy zachować do ponownego zamontowania);
  - b) Demontaż istniejącej siatki ogrodzeniowej ze słupków ogrodzeniowy, bramy wjazdowej i furtki.
- II. Remont słupków ogrodzeniowych, bramy wjazdowej i furtki:
  - a) Oczyszczenie mechaniczne elementów ze starej złuszczającej się farby i rdzy (do metalu);
  - b) Chemiczne usunięcie rdzy przy pomocy inhibitora korozji (np. OWATROL RUSTOL inhibitor rdzy lub o podobnym działaniu);
  - c) Naniesienie na elementy metalowe powłoki epoksydowej;
  - d) Pomalowanie słupków ogrodzeniowych, bramy wjazdowej i furtki farbą nawierzchniową w uzgodnionym z PSSE kolorze (dopuszczoną do stosowania na podkład epoksydowy).
- III. Prace montażowe:
  - a) Po całkowitym utwardzeniu się powłok malarskich montaż uprzednio zdemontowanej siatki ogrodzeniowej,
  - b) Uzupełnienie elementów do montażu i naciągnięcia siatki, ewentualna wymiana uszkodzonych odcinków siatki ogrodzeniowej;
  - c) Montaż uprzednio zdemontowanych oznaczeń zbiornika retencyjnego w miejscach zdemontowania.
- IV. Prace uzupełniające:
  - a) Zakonserwowanie elementów ruchomych bramy wjazdowej i furtki za pomocą smaru (zawiasy, zamki);
  - b) Zakonserwowanie zawiasów pokrywy na pierwszej studni kanalizacyjnej (wylot ze zbiornika retencyjnego);
  - c) Wymiana klamki w furtce;
  - d) Usunięcie i utylizacja wszystkich odpadów powstałych przy wykonywanych pracach (usunięta stara farba, nienadające się do ponownego użycia elementy, elementy siatki itp.);



e) Sprawdzenie poprawności funkcjonowania bramy wjazdowej i furtki.

Materiały przewidziane do zastosowania podlegają przed zastosowaniem zatwierdzeniu przez PSSE. Przygotowanie elementów do nakładania warstw ochronnych podlega bezwzględnemu odbiorowi przez PSSE.

Sporządził,  
SPECJALISTA  
Edward Godlewski

