



Załącznik nr 1
do Zaproszenia nr BOT/ 426 / 2018

BOT/...../RG/2018

WZÓR

Gdańsk, dnia.....2018 r.

ZLECENIE

- I. POMORSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA sp. z o.o., z siedzibą w Sopocie (81-703); ul. Władysława IV 9 zleca w, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie kompleksowego zadania p.t.: „**Remont ogrodzenia zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na działce nr 214/19 obręb Sztum w Koniecwaldzie gmina Sztum**”.
- II. Szczegółowy zakres prac określa, dołączony do Zlecenia, „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”, stanowiący integralną część niniejszego Zlecenia (Zał. Nr 1 do zlecenia).
- III. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całości przedmiotu zlecenia wynosi –
zł (słownie złotych: 00/100) plus podatek VAT.
Wynagrodzenie obejmuje pełen zakres zadania i nie ulega zwiększeniu nawet w przypadku konieczności wykonania prac dodatkowych, nie uwzględnionych w złożonej ofercie.
- IV. Termin wykonania przedmiotu zlecenia: **niezwłocznie po przyjęciu zlecenia do realizacji, jednak nie później niż do dnia2018 r.**
- V. Wykonawca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Zlecenia w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia - liczonego od dnia2018r.
- VI. Wykonawca udziela **36- cio** miesięcznej gwarancji na wykonane prace.
- VII. Za wykonanie przedmiotu zlecenia zapłacimy przelewem na wskazane w fakturze konto w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Podstawą wystawienia przez Zleceniobiorcę faktury VAT jest wykonanie zleconych prac potwierdzone protokołem bezusterkowego odbioru, w którym uczestniczyć będą przedstawiciele wszystkich zainteresowanych stron. Do protokołu zostanie dołączona dokumentacja powykonawcza (załącznik graficzny w postaci dokumentacji fotograficznej oraz komplet dokumentów zawierający atesty i aprobaty techniczne dla zastosowanych materiałów).

WYKONAWCA

ZLECENIODAWCA

Przyjmuję do realizacji z dniem

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 do Zlecenia - Opis Przedmiotu Zamówienia

Anna Kolesińska





- d) Usunięcie i utylizacja wszystkich odpadów powstałych przy wykonywanych pracach (usunięta stara farba, nienadające się do ponownego użycia elementy, elementy siatki itp.);
- e) Sprawdzenie poprawności funkcjonowania bramy wjazdowej i furtki.

Materiały przewidziane do zastosowania podlegają przed zastosowaniem zatwierdzeniu przez PSSE. Przygotowanie elementów do nakładania warstw ochronnych podlega bezwzględnemu odbiorowi przez PSSE.

Sporządził,

BIURO OBSŁUGI TECHNICZNEJ
DYREKTOR

Zbigniew Szczupkowski

P O M O R S K A
SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA sp. z o.o.
81-703 Sopot, ul. Władysława IV 9
NIP 588-00-19-192
13171



Załącznik nr 1 do zlecenia z dnia.....2018 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dla zadania pod nazwą: „**Remont ogrodzenia zbiornika retencyjnego zlokalizowanego w Koniecwałdzie gmina Sztum**” znajdującego się na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (działka nr 214/19 obr. Sztum).

W zakres prac do wykonania wchodzi: demontaż istniejącej siatki ogrodzeniowej, remont słupków ogrodzeniowych, remont bramy wjazdowej oraz furtki, montaż siatki ogrodzeniowej uprzednio zdemontowanej. Wysokość ogrodzenia na całej długości wynosi 1,5 m.

Ilości:

- a. Słupki ogrodzeniowe narożne - 4 szt.
- b. Słupki ogrodzeniowe liniowe - 95 szt.
- c. Furtka - 1 szt.
- d. Brama wjazdowa przesuwana (bez napędu) – 1szt.

Zlecenie obejmuje nast. prace:

- I. Prace demontażowe:
 - a) Demontaż istniejącego oznakowania zbiornika retencyjnego (należy zachować do ponownego zamontowania);
 - b) Demontaż istniejącej siatki ogrodzeniowej ze słupków ogrodzeniowy, bramy wjazdowej i furtki.
- II. Remont słupków ogrodzeniowych, bramy wjazdowej i furtki:
 - a) Oczyszczenie mechaniczne elementów ze starej złuszczającej się farby i rdzy (do metalu);
 - b) Chemiczne usunięcie rdzy przy pomocy inhibitora korozji (np. OWATROL RUSTOL inhibitor rdzy lub o podobnym działaniu);
 - c) Naniesienie na elementy metalowe powłoki epoksydowej;
 - d) Pomalowanie słupków ogrodzeniowych, bramy wjazdowej i furtki farbą nawierzchniową w uzgodnionym z PSSE kolorze (dopuszczoną do stosowania na podkład epoksydowy).
- III. Prace montażowe:
 - a) Po całkowitym utwardzeniu się powłok malarskich montaż uprzednio zdemontowanej siatki ogrodzeniowej,
 - b) Uzupełnienie elementów do montażu i naciągnięcia siatki, ewentualna wymiana uszkodzonych odcinków siatki ogrodzeniowej;
 - c) Montaż uprzednio zdemontowanych oznaczeń zbiornika retencyjnego w miejscach zdemontowania.
- IV. Prace uzupełniające:
 - a) Zakonserwowanie elementów ruchomych bramy wjazdowej i furtki za pomocą smaru (zawiasy, zamki);
 - b) Zakonserwowanie zawiasów pokrywy na pierwszej studni kanalizacyjnej (wylot ze zbiornika retencyjnego);
 - c) Wymiana klamki w furtce;