



Załącznik nr 6 do Umowy

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DOKUMENTACJI ODBIOROWEJ

Zawartość dokumentacji odbiorowej – 2 niezależne komplety (oryginał i kopia) – wg wyszczególnienia poniżej. Dokumentacja zebrana w segregatory z opisanymi stronami czołowymi, grzbietami, ze sporządzonym spisem treści, numeracją stron i przekładkami tematycznymi:

- Projekt budowlano-wykonawczy;
- Protokoły odbiorowe (częstkowe i końcowy) – podpisane przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru i PSSE;
- Dokumentacja projektowa powykonawcza opisana i opieczątowana przez Kierownika Budowy (w przypadku zmian projektowych – opisana i opieczątowana przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru; załączony wykaz zmian nieistotnych);
- Sprawozdanie techniczne (należy zawrzeć dane o powierzchniach, ilościach, długościach, kpl., szt. oraz inne dane istotne dla zadania). Sprawozdanie musi być podpisane przez Kierownika Budowy i musi zawierać wykaz powierzchni i długości (dla drogi i placu), długości wybudowanych sieci oraz ilości wbudowanych elementów. Sprawozdanie musi być potwierdzone przez upr. geodetę;
- Szkice polowe tyczenia: drogi, ogrodzenia, ewent. kolizji (oryginały sporządzone przez uprawnionego geodetę);
- Protokół zagęszczeń podsypki i zasypki (przy zakładaniu rur ochronnych AROT); do badań należy dołączyć plan syt.-wys. z naniesioną lokalizacją wszystkich pkt. gdzie przeprowadzono badania;
- Protokoły zagęszczeń/badań wytrzymałości dot. każdej warstwy konstrukcyjnej placu i dojazdu; do badań należy dołączyć plan syt.-wys. drogi z lokalizacją wszystkich pkt. gdzie przeprowadzono badania;
- Recepty i ustalenia technologiczne na wbudowane mieszanki drogowe (betony, mieszanki kruszyw, stabilizacje, podsypki, itp.);
- Szkice pomiarowe (księga obmiarów) – dot. drogi i placu (z podaniem powierzchni i wysokości każdej z warstw konstrukcyjnych drogi i placu);
- Szkice pomiarowe powykonawcze (wraz z wykazanymi odchyłkami sytuacyjnymi oraz odchyłkami wysokościowymi); pomiar powykonawczy musi uwzględniać: rzędne wykonane i projektowe, dł. projektowe i wykonane, odchyłki pomiarowe, oznaczenie kierunku północ, usytuowanie w odniesieniu do granicy działek drogowych;
- Szkice pomiarowe powykonawcze dot. usunięcia ewent. kolizji sieci wodociągowej i sieci kan. sanit. (rury ochronne, zagłębienie, usytuowanie, pkt. załamania, lokalizacja armatury);
- Protokół z robót zanikowych – dot. branży drogowej (wbudowanie i odbiór poszczególnych warstw konstrukcyjnych/materiałów) oraz poszczególnych branż (wg technologicznych wymogów odbioru robót zanikowych);
- Mapa powykonawcza (pomiar powykonawczy) zarejestrowana/zaakceptowana w ośrodku geodezyjnym – 3 egz. + wersja elektroniczna na CD (plik dwg + plik txt);
- Protokoły zdawczo – odbiorcze (podpisane przez Kierownika Budowy i właściwe służby/PSSE);
- Protokoły zdawczo – odbiorcze terenów/działek przyległych (podpisane przez Właściciela/cieli

działki i Kierownika Budowy);

- Protokoły odbiorowe dot. wymiany elementów sieci wod.-kan.;
- Oświadczenia kierownika budowy dot. wbudowanych materiałów, zgodności wykonania robot zgodnie z PB; uporządkowania terenu i inne;
- Deklaracja Zgodności Generalnego Wykonawcy (dot. zgodności wykonania całości zadania zgodnie z wszystkimi obowiązującymi normami);
- Pełna dokumentacja zdjęciowa (płyta CD/DVD) dot. wszystkich etapów budowy, m.in.: zdjęcia poszczególnych warstw konstrukcyjnych drogi, elementów studni kanalizacyjnych, kan. telet. i elektroenerg. i inne. Zdjęcia muszą być opisane i mieć odnośniki lokalizacyjne do planu sytuacyjno – wysokościowego drogi z proj. budowlanego;
- Protokół Odbioru Końcowego;
- Całość dokumentacji odbiorowej (wraz z podpisanym protokołem odbioru końcowego) w wersji elektronicznej – płyta CD;
- Inne dokumenty wskazane przez Nadzór Inwestorski PSSE w trakcie trwania budowy.
- Atesty, DZ, Aprobaty i inne dokumenty dla wszystkich zastosowanych materiałów – opisane i opieczętowne przez Kierownika Budowy (jako wbudowane na zadaniu „Budowa ogrodzenia systemowego dla zbiornika retencyjnego SHARP”);
- Wewnętrzny Dziennik Budowy (+ kopia w kolorze/wszystkie strony);
- Oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu robót;