



## SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DOKUMENTACJI ODBIOROWEJ

Zawartość dokumentacji odbiorowej – 2 niezależne komplety (oryginał i kopia) – wg wyszczególnienia poniżej. Dokumentacja zebrana w segregatory z opisanymi stronami czołowymi, grzbietami, ze sporządzonym spisem treści, numeracją stron i przekładkami tematycznymi:

- Projekt budowlano-wykonawczy;
- Protokoły odbiorowe (częstkowe i końcowy) – podpisane przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru i PSSE;
- Dokumentacja projektowa powykonawcza opisana i opieczetowana przez Kierownika Budowy (w przypadku zmian projektowych – opisana i opieczetowana przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru; załączony wykaz zmian nieistotnych);
- Sprawozdanie techniczne (należy zawrzeć dane o rodzaju ilości wbudowanych urządzeń istotnych dla zadania). Sprawozdanie musi być podpisane przez Kierownika Budowy i musi zawierać wykaz ilości wbudowanych elementów.
- Szkice pomiarowe powykonawcze dot. usunięcia ewent. kolizji sieci wodociągowej i sieci kan. sanit. (rury ochronne, zagłębienie, usytuowanie, pkt. załamania, lokalizacja armatury);
- Jeżeli jest to konieczne mapa powykonawcza (pomiar powykonawczy) zarejestrowana/zaakceptowana w ośrodku geodezyjnym – 3 egz. + wersja elektroniczna na CD (plik dwg + plik txt);
- Protokoły zdawczo – odbiorcze (podpisane przez Kierownika Budowy i właściwe służby/PSSE);
- Oświadczenia kierownika budowy dot. wbudowanych materiałów, zgodności wykonania robot zgodnie z PB; uporządkowania terenu i inne;
- Deklaracja Zgodności Generalnego Wykonawcy (dot. zgodności wykonania całości zadania zgodnie z wszystkimi obowiązującymi normami);
- Pełna dokumentacja zdjęciowa (płyta CD/DVD) dot. wszystkich etapów budowy. Zdjęcia muszą być opisane.
- Protokół Odbioru Końcowego;
- Całość dokumentacji odbiorowej (wraz z podpisanym protokołem odbioru końcowego) w wersji elektronicznej – płyta CD;
- Inne dokumenty wskazane przez Nadzór Inwestorski PSSE w trakcie trwania budowy.
- Atesty, DZ, DYR, Aprobaty i inne dokumenty dla wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń – opisane i opieczetowane przez Kierownika Budowy (jako wbudowane na zadaniu „Modernizacja stacji transformatorowej P-17 zlokalizowanej na terenie Pomorskiej Specjalnej strefy Ekonomicznej w Gdańsku przy ul. Na Ostrowiu 15/20);
- Wewnętrzny Dziennik Budowy (+ kopia w kolorze/wszystkie strony);
- Oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu robót.