



Dot. Zaproszenia BOT/316/2016

Dnia 21.11.2016 r. oferent zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie kilku kwestii dotyczących przedmiotu zamówienia "Dostawa i montaż nowej szafy sterowniczej pompowni, remont instalacji elektrycznej oraz remont ogrodzenia i innych elementów zagospodarowania zbiornika retencyjnego zlokalizowanego w Tczewie". Pytania i odpowiedzi poniżej.

Pytanie 9

W odpowiedziach na zapytania nr 5. Stwierdzono, że oczyszczeniu podlegać ma betonowa komora ssawna. Czy poza oczyszczeniem powierzchni betonowe mają być dodatkowo jakoś zabezpieczane (powłoki ochronne betonu)?

Odp. Na pytanie 9 – Nie przewidujemy zabezpieczenia komory ssawnej powłoką ochronną.

Pytanie 10

W odpowiedziach na zapytanie nr 8. Stwierdzono, że naprawom mają podlegać ubytki na całej powierzchni pompowni. Czy poza naprawami powierzchni betonowe mają być jakoś dodatkowo zabezpieczone?

Odp. Na pytanie 10 - Powierzchnie betonowe pompowni (m.in. płyta przykrywcza komory i przyczółki) po oczyszczeniu mają zostać pokryte powłoką ochronną przeznaczoną do zabezpieczenia betonu przed działaniem warunków atmosferycznych, zgodnie z kartą produktu (nie dotyczy komory ssawnej).

BIURO OBSŁUGI TECHNICZNEJ
DYREKTOR

Zbigniew Szczupakowski