

TONBUD Tadeusz Cellmer
80-809 Gdańsk ul.Lipowicza 40
NIP 583-106-51-92
Te:660-006-928

TONBUD Tadeusz Cellmer
80-809 Gdańsk
ul. Lipowicza 40
NIP 583-106-51-92

KOSZTORYS INWESTORSKI –(ślepy)

Nazwa inwestycji: **Roboty rozbiórkowe budynków w Kartoszyne –ZEW-65+66+67**

Adres inwestycji **Kartoszyno gm.Krokowa pow.pucki**

Inwestor **Pomorska Socjalna Strefa Ekonomiczna Sp.z o.o**

Adres Inwestora **81-703 Sopot ul.Władysława IV nr. 9**

Branża budowlana

Data opracowania: 21,07,2017 e

Podstawa opracowania; zlecenie

Poziom cen: I/II kw.2017 r

Stawka roboczogodziny R zł/r-g

Koszty pośrednie KP %

Zysk Z %

Koszty zaopatrzenia KZ %

VAT 23 %

Ogólna wartość kosztorysowa robót

Netto	=+.....+.....=.....zł
VAT 23%	=+.....+.....=..... zł
Brutto	=+.....+.....=..... zł

Słownie:..... KOSZTORYSANT BUDOWLANY zł
Kod zawodowy 311201
certyfikat-0356/KK/NOT/2008

Sporządził kalkulację: Tadeusz Cellmer

1.Kosztorys inwestorski sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym wraz w oparciu o Polskie Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych z 2005 r.

2.Ceny materiałów uzyskano w drodze kalkulacji własnej, korzystając z cen rynkowych podanych przez zleceniodawców, z danych z 2017 r w oparciu o kwartalnik Sekocenbudu

3.Przyjęto stawkę wyjściową robocizny na podstawie kwartalnika Sekocenbudu, średnio dla województwa pomorskiego - dla robót remontowych – wg BCR

4.Ceny jednostkowe poszczególnych elementów robót skalkulowano uwzględniając zapisy pkt.2 i 3 według kalkulacji własnej o dane rynkowe oraz pomocniczo wg. danych z kwartalnika Sekocenbudu

5.Podstawa wyceny- wg KNR

6.Przywołana podstawa normatywu nie oznacza, że dany element robót został wg. niej skalkulowany, a jedynie ma normatywną podstawę sporządzenia Kalkulacji Własnej określającej poziom kosztów właściwy dla danej czynności

8.Wartość końcowa kosztorysu zawiera VAT=23%

ZEW-67

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Rozbiórka budynków zaplecza socjalnego w Kartoszyne -16,07,2017 ZEW-60						
1		Roboty rozbiórkowe wewnętrzne				
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² -stolarki drzwiowej-95%	szt.	99.850	0.00	0.00
d.1	0354-04 ¹⁾					
2	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² -10%	szt.	0.400	0.00	0.00
d.1	0353-07 ²⁾					
3	KNR 4-04	Rozebranie ścianek z płyt z betonu komórkowego grubości do 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-30%	m ²	268.485	0.00	0.00
d.1	0105-07 z.o.3.1. ³⁾					
4	KNR 4-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-30%	m ²	209.559	0.00	0.00
d.1	0105-04 z.o.3.1. ³⁾					
5	KNR 4-04	Rozebranie ścianek z płyt z betonu komórkowego grubości do 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-gr.6 cm-30%	m ²	385.905	0.00	0.00
d.1	0105-07 z.o.3.1. ³⁾					
6	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-0%	m ²	0.000	0.00	0.00
d.1	0504-07 z.o.3.1. ³⁾					
7	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych lastrykowych grubości 3 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-100%	m ²	643.740	0.00	0.00
d.1	0504-01 z.o.3.1. ³⁾					
8	KNR 4-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej o grubości do 10 cm-płyty pilsnowa miękka gr.5 cm-podposadzkowa-analogia-100%	m ²	2249.840	0.00	0.00
d.1	0609-01 ¹⁾					
9	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,-gr.5 cm Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-100%	m ²	3060.620	0.00	0.00
d.1	0504-01 z.o.3.1. ³⁾					
10	KNR 4-04	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów-obudowy przy konstrukcji słupowej-gr.24 cm-100%	m ³	78.956	0.00	0.00
d.1	0109-04 ³⁾					
11	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym na odległość 1 km	m ³	323.197	0.00	0.00
d.1	1103-04 ³⁾					
12	KNR-W 4-02	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - pisuar-0%-zniszczone	kpl.	0.000	0.00	0.00
d.1	0235-01 z.o.2.9. ⁴⁾					
13	KNR-W 4-02	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka-0%-zniszczone	kpl.	0.000	0.00	0.00
d.1	0235-06 z.o.2.9. ⁴⁾					
14	KNR-W 4-02	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową-0%-zniszczone	kpl.	0.000	0.00	0.00
d.1	0235-08 z.o.2.9. ⁴⁾					
15	KNR-W 4-02	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - natrysk-0%-zniszczone	kpl.	0.000	0.00	0.00
d.1	0235-07 z.o.2.9. ⁴⁾					
16	KNR 4-04	Demontaż przewodów wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. do 32 mm-1%-zniszczone	m	3.500	0.00	0.00
d.1	0701-07 ³⁾					
17		koszty utylizacji przyborów sanitarnych	szt.	0.000	0.00	0.00
d.1	wycena indywidualna					
18	KNR 4-04	Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o śr. 50-100 mm-1%-zniszczone	m	1.210	0.00	0.00
d.1	0703-08 ³⁾					
19	KNR-W 4-03	Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego - budowle o wys.do 12 m-40%	m	200.000	0.00	0.00
d.1	1116-04 z.o.3.1. 9901-5 ⁴⁾					
20	KNR-W 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) - budowle o wys.do 12 m-0%-zniszczone	szt.	0.000	0.00	0.00
d.1	1124-03 z.o.3.1. 9901-5 ⁴⁾					
21	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km-urządzenia sanitarne	m ³	0.000	0.00	0.00
d.1	1101-02 ³⁾					

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Rozbiórka dachu-do płyt stropowych				
22	KNR-W 4-01 d.2 0545-08 2)	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku-100%	m ²	95.064	0.00	0.00
23	KNR 4-04 d.2 0509-03 z.o.3.1. 3)	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-100%	m ²	923.947	0.00	0.00
24	KNR 4-04 d.2 0504-01 z.o.3.1. 3)	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, gr.5 cm na płytkach korytkowych- Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-100%	m ²	923.947	0.00	0.00
25	KNR 4-04 d.2 0305-07 3)	Rozebranie płyt dachowych żelbetowyczo grubości do 10 cm-płytki korytkowe-100%	m ³	792.000	0.00	0.00
26	KNR 4-04 d.2 0105-06 z.o.3.1. 3)	Rozebranie ścianek ażurowych z cegły o grubości 1/2 cegły - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-rostaw co 3m-100%	m ²	118.800	0.00	0.00
27	KNR-W 4-01 d.2 0609-01 2)	Rozebranie podsypki izolacyjnej z wełny mineralnej grubości do 10 cm-analogia-100%	m ²	923.947	0.00	0.00
28	KNR 4-04 d.2 0102-05 z.o.3.1. 3)	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości ponad 9 m (ponad 2 kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-attyka-klatka schodowa-100%	m ³	1.800	0.00	0.00
29	KNR 4-04 d.2 1101-02 3)	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km-wysypisko	m ³	91.557	0.00	0.00
30	d.2 wycena indywidualna	utyliczacja materiałów z rozbiórki-betony+cegły	t	183.114	0.00	0.00
31	d.2 wycena indywidualna	utyliczacja materiałów izolacyjnych i papowych	t	35.376	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Rozbiórka elementów elewacji zewnętrznej				
32 d.3	KNR 4-01 0354-12 1)	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko-ściany murowane-100%	m	57.000	0.00	0.00
33 d.3	KNR-W 4-01 1111-01 uwaga pod tablicą 2)	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych - bez odzysku szkła-okna-75%	m ²	153.113	0.00	0.00
34 d.3	KNR-W 4-01 0353-04 2)	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² -95%	szt.	23.750	0.00	0.00
35 d.3	KNR 4-04 0104-07 3)	Rozebranie murów z bloczków z betonu komorkowego w budynkach wielokondygnacyjnych o wysokości ponad 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej-100%	m ³	128.857	0.00	0.00
36 d.3	KNR 2-05 1002-01 z.o.7. 5)	Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt PW8/B-01 PW8/B-Sc1 montowaną metodą tradycyjną - demontaż-100%	m ²	1552.150	0.00	0.00
37 d.3	KNR 4-04 1107-01 3)	Transport złomu -elementów obudowy -samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t	18.626	0.00	0.00
38 d.3	wycena indywidualna	koszty utylizacji elementów zewnętrznych- elewacja	t	18.626	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		Rozbiórka elementów konstrukcji -żelbetowych+ stalowych				
39	KNR 4-04 d.4 0305-03 3)	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm-100%	m ³	725.220	0.00	0.00
40	KNR 4-04 d.4 0811-04 3)	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych ceowników normalnych o wysokości 200-220 mm-100%	szt.	288.000	0.00	0.00
41	KNR-W 2-05 d.4 0115-04 z.o.7. e)	Budynki szkieletowe mieszkalne lub administracyjne o wysokości do 50m - podciągi stropowe - demontaż-100%	t	52.992	0.00	0.00
42	KNR-W 2-05 d.4 0115-01 z.o.7. e)	Budynki szkieletowe mieszkalne lub administracyjne o wysokości do 50m - słupy o masie do 1 t - demontaż-100%	t	31.104	0.00	0.00
43	wycena indywidualna	utyliczacja elementów stalowych-zmniejszenie kosztów rozbiórki	t	84.096	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		Rozbiórka schodów wewnętrznych				
44	KNR 4-04 d.5 0804-01 ³⁾	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji-10%	m	2.400	0.00	0.00
45	KNR 4-04 d.5 0804-02 ³⁾	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie II kondygnacji-10%	m	2.400	0.00	0.00
46	KNR 4-04 d.5 0804-04 ³⁾	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie III kondygnacji-10%	m	2.850	0.00	0.00
47	KNR 4-04 d.5 0305-01 ³⁾	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 10 cm-spczniki-100%	m ³	8.748	0.00	0.00
48	KNR 4-04 d.5 0305-08 z.o.3.1. ³⁾	Rozebranie płyt żelbetowych grubości do 15 cm - stopnie schodowe- Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-100%	m ³	3.888	0.00	0.00
49	KNR 4-04 d.5 0306-06 ³⁾	Rozbicie oddzielnych brył żelbetowych	m ³	12.636	0.00	0.00
50	KNR 4-04 d.5 0802-01 ³⁾	Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych w poziomie I kondygnacji-ciężar 48 kg-100%	m ²	46.800	0.00	0.00
51	KNR 4-04 d.5 0802-02 ³⁾	Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych w poziomie II kondygnacji-100%	m ²	46.800	0.00	0.00
52	KNR 4-04 d.5 0802-03 ³⁾	Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych w poziomie III kondygnacji-100%	m ²	46.800	0.00	0.00
53	KNR 4-04 d.5 1105-01 ³⁾	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m ³	12.636	0.00	0.00
54	KNR 4-04 d.5 1107-01 ³⁾	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyladunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t	0.524	0.00	0.00
55	wycena indywidualna	utyliczacja -betony	t	25.272	0.00	0.00
56	wycena indywidualna	utyliczacja -stal-zmniejszenie kosztów rozbiórki	t	2.683	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6		Roboty rozbiórkowe-inne elementy				
57	KNR 4-04 d.6 0301-02 3)	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm-na gruncie-100%	m ³	83.929	0.00	0.00
58	KNR-W 4-01 d.6 0609-01 2)	Rozebranie warstwy izolacyjnej z płyt piśniowych miękkich grubości do 10 cm-na płycie betonowej-100%	m ²	839.286	0.00	0.00
59	KNR 4-04 d.6 0504-01 z.o.3.1. 3)	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, gr.5 cm- Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-100%	m ²	839.286	0.00	0.00
60	KNR 4-04 d.6 0301-03 z.o.3.1. 3)	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-100%	m ³	83.929	0.00	0.00
61	KNR-W 4-01 d.6 0104-02 2)	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów-100%	m ³	148.200	0.00	0.00
62	KNR 4-04 d.6 0101-01 z.o.3.1. 3)	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-100%	m ³	37.440	0.00	0.00
63	KNR 4-04 d.6 0302-04 z.o.3.1. 3)	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny żelbetowych o grubości (wysokości) do 70 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m ³	86.400	0.00	0.00
64	KNR-W 2-01 d.6 0225-02 z.sz. 2.4.4. 9906-06 7)	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III - bez ręcznego wyprofilowania plantowanej powierzchni	m ²	1050.000	0.00	0.00
65	KNR 4-04 d.6 1103-04 3)	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym na odległość 1 km	m ³	333.663	0.00	0.00
66	wycena indywidualna	koszty utylizacji -betony	t	667.326	0.00	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
2	WACETOB wyd.III 2000
3	ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996
4	WACETOB wyd.I 1997
5	ORGBUD wyd.II 1986,biuletyny do 9 1996
6	WACETOB wyd.I 1992
7	WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001

ZEW. 66

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Rozbiórka budynków zaplecza socjalnego w Kartoszynie -16,07,2017 ZEW-,66						
1		Roboty rozbiórkowe wewnętrzne				
d.1	1 KNR 4-01 0354-04 1)	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² -stolarki drzwiowej-95%	szt.	99.850	0.00	0.00
d.1	2 KNR-W 4-01 0353-07 2)	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² -50%	szt.	2.000	0.00	0.00
d.1	3 KNR 4-04 0105-07 z.o.3.1. 3)	Rozebranie ścianek z płyt z betonu komórkowego grubości do 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-80%	m ²	715.960	0.00	0.00
d.1	4 KNR 4-04 0105-04 z.o.3.1. 3)	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-80%	m ²	558.820	0.00	0.00
d.1	5 KNR 4-04 0105-07 z.o.3.1. 3)	Rozebranie ścianek z płyt z betonu komórkowego grubości do 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-gr.6 cm-80%	m ²	1029.080	0.00	0.00
d.1	6 KNR 4-04 0504-07 z.o.3.1. 3)	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-5%	m ²	111.751	0.00	0.00
d.1	7 KNR 4-04 0504-01 z.o.3.1. 3)	Rozebranie posadzek jednolitych lastrykowych grubości 3 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-100%	m ²	643.740	0.00	0.00
d.1	8 KNR 4-01 0609-01 1)	Rozebranie podsypki izolacyjnej o grubości do 10 cm-płyty piśnowa miękka gr.5 cm-podposadzkowa-analogia-100%	m ²	2249.840	0.00	0.00
d.1	9 KNR 4-04 0504-01 z.o.3.1. 3)	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,-gr.5 cm Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-100%	m ²	3060.620	0.00	0.00
d.1	10 KNR 4-04 0109-04 3)	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów-obudowy przy konstrukcji słupowej-gr.24 cm-100%	m ³	78.956	0.00	0.00
d.1	11 KNR 4-04 1103-04 3)	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym na odległość 1 km	m ³	467.730	0.00	0.00
d.1	12 KNR-W 4-02 0235-01 z.o.2.9. 4)	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - pisuar-15%-zniszczone	kpl.	1.650	0.00	0.00
d.1	13 KNR-W 4-02 0235-06 z.o.2.9. 4)	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka-0%-zniszczone	kpl.	0.000	0.00	0.00
d.1	14 KNR-W 4-02 0235-08 z.o.2.9. 4)	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową-0%-zniszczone	kpl.	0.000	0.00	0.00
d.1	15 KNR-W 4-02 0235-07 z.o.2.9. 4)	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - natrysk-0%-zniszczonei	kpl.	0.000	0.00	0.00
d.1	16 KNR 4-04 0701-07 3)	Demontaż przewodów wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. do 32 mm-5%-zniszczone	m	17.500	0.00	0.00
d.1	17 wycena indywidualna	koszty utylizacji przyborów sanitarnych	szt.	1.650	0.00	0.00
d.1	18 KNR 4-04 0703-08 3)	Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o śr. 50-100 mm-5%-zniszczone	m	6.050	0.00	0.00
d.1	19 KNR-W 4-03 1116-04 z.o.3.1. 9901-5 4)	Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego - budowie o wys.do 12 m-80%	m	400.000	0.00	0.00
d.1	20 KNR-W 4-03 1124-03 z.o.3.1. 9901-5 4)	Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) - budowie o wys.do 12 m-10%-zniszczone	szt.	0.000	0.00	0.00
d.1	21 KNR 4-04 1101-02 3)	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km-urządzenia sanitarne	m ³	0.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Rozbiórka dachu-do płyt stropowych				
22	KNR-W 4-01 d.2 0545-08 2)	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku-100%	m ²	95.064	0.00	0.00
23	KNR 4-04 d.2 0509-03 z.o.3.1. 3)	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-100%	m ²	923.947	0.00	0.00
24	KNR 4-04 d.2 0504-01 z.o.3.1. 3)	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, gr.5 cm na płytkach korytkowych- Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-100%	m ²	923.947	0.00	0.00
25	KNR 4-04 d.2 0305-07 3)	Rozebranie płyt dachowych żelbetowycho grubości do 10 cm-płytki korytkowe-100%	m ³	792.000	0.00	0.00
26	KNR 4-04 d.2 0105-06 z.o.3.1. 3)	Rozebranie ścianek ażurowych z cegły o grubości 1/2 cegły - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-rostaw co 3m-100%	m ²	118.800	0.00	0.00
27	KNR-W 4-01 d.2 0609-01 2)	Rozebranie podsypki izolacyjnej z wełny mineralnej grubości do 10 cm-analogia-100%	m ²	923.947	0.00	0.00
28	KNR 4-04 d.2 0102-05 z.o.3.1. 3)	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości ponad 9 m (ponad 2 kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-attyka-klatka schodowa-100%	m ³	1.800	0.00	0.00
29	KNR 4-04 d.2 1101-02 3)	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km-wysypisko	m ³	91.557	0.00	0.00
30	wycena indywidualna	utyliczacja materiałów z rozbiórki-betony+cegły	t	183.114	0.00	0.00
31	wycena indywidualna	utyliczacja materiałów izolacyjnych i papowych	t	35.376	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Rozbiórka elementów elewacji zewnętrznej				
32 d.3	KNR 4-01 0354-12 1)	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko-ściany murowane-100%	m	57.000	0.00	0.00
33 d.3	KNR-W 4-01 1111-01 uwaga pod tablicą 2)	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych - bez odzysku szkła-okna-75%	m ²	153.113	0.00	0.00
34 d.3	KNR-W 4-01 0353-04 2)	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² -95%	szt.	23.750	0.00	0.00
35 d.3	KNR 4-04 0104-07 3)	Rozebranie murów z bloczków z betonu komarkowego w budynkach wielokondygnacyjnych o wysokości ponad 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej-100%	m ³	128.857	0.00	0.00
36 d.3	KNR 2-05 1002-01 z.o.7. 5)	Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt PW8/B-01 PW8/B-Sc1 montowaną metodą tradycyjną - demontaż-100%	m ²	1552.150	0.00	0.00
37 d.3	KNR 4-04 1107-01 3)	Transport złomu -elementów obudowy -samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t	18.626	0.00	0.00
38 d.3	wycena indywidualna	koszty utylizacji elementów zewnętrznych- elewacja	t	18.626	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		Rozbiórka elementów konstrukcji -żelbetowych+ stalowych				
39	KNR 4-04 d.4 0305-03 3)	Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm-100%	m ³	725.220	0.00	0.00
40	KNR 4-04 d.4 0811-04 3)	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych ceowników normalnych o wysokości 200-220 mm-100%	szt.	288.000	0.00	0.00
41	KNR-W 2-05 d.4 0115-04 z.o.7. e)	Budynki szkieletowe mieszkalne lub administracyjne o wysokości do 50m - podciągi stropowe - demontaż-100%	t	52.992	0.00	0.00
42	KNR-W 2-05 d.4 0115-01 z.o.7. e)	Budynki szkieletowe mieszkalne lub administracyjne o wysokości do 50m - słupy o masie do 1 t - demontaż-100%	t	31.104	0.00	0.00
43	d.4 wycena indywidualna	utyliczacja elementów stalowych-zmniejszenie kosztów rozbiórki	t	84.096	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		Rozbiórka schodów wewnętrznych				
44	KNR 4-04 d.5 0804-01 ³⁾	Rozebranie balustrad z kształowników stalowych w poziomie I kondygnacji-70%	m	16.800	0.00	0.00
45	KNR 4-04 d.5 0804-02 ³⁾	Rozebranie balustrad z kształowników stalowych w poziomie II kondygnacji-70%	m	16.800	0.00	0.00
46	KNR 4-04 d.5 0804-04 ³⁾	Rozebranie balustrad z kształowników stalowych w poziomie III kondygnacji-70%	m	19.950	0.00	0.00
47	KNR 4-04 d.5 0305-01 ³⁾	Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 10 cm-spczniki-100%	m ³	8.748	0.00	0.00
48	KNR 4-04 d.5 0305-08 z.o.3.1. ³⁾	Rozebranie płyt żelbetowych grubości do 15 cm - stopnie schodowe- Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-100%	m ³	3.888	0.00	0.00
49	KNR 4-04 d.5 0306-06 ³⁾	Rozbicie oddzielnych brył żelbetowych	m ³	12.636	0.00	0.00
50	KNR 4-04 d.5 0802-01 ³⁾	Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych w poziomie I kondygnacji-ciężar 48 kg-100%	m ²	46.800	0.00	0.00
51	KNR 4-04 d.5 0802-02 ³⁾	Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych w poziomie II kondygnacji-100%	m ²	46.800	0.00	0.00
52	KNR 4-04 d.5 0802-03 ³⁾	Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych w poziomie III kondygnacji-100%	m ²	46.800	0.00	0.00
53	KNR 4-04 d.5 1105-01 ³⁾	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m ³	12.636	0.00	0.00
54	KNR 4-04 d.5 1107-01 ³⁾	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyladunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t	0.524	0.00	0.00
55	d.5 wycena indywidualna	utyliczacja -betony	t	25.272	0.00	0.00
56	d.5 wycena indywidualna	utyliczacja -stal-zmniejszenie kosztów rozbiórki	t	2.683	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6		Roboty rozbiórkowe-inne elementy				
57	KNR 4-04 d.6 0301-02 3)	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm-na gruncie-100%	m ³	83.929	0.00	0.00
58	KNR-W 4-01 d.6 0609-01 2)	Rozebranie warstwy izolacyjnej z płyt pilśniowych miękkich grubości do 10 cm-na płycie betonowej-100%	m ²	839.286	0.00	0.00
59	KNR 4-04 d.6 0504-01 z.o.3.1. 3)	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, gr.5 cm- Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-100%	m ²	839.286	0.00	0.00
60	KNR 4-04 d.6 0301-03 z.o.3.1. 3)	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-100%	m ³	83.929	0.00	0.00
61	KNR-W 4-01 d.6 0104-02 2)	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów-100%	m ³	148.200	0.00	0.00
62	KNR 4-04 d.6 0101-01 z.o.3.1. 3)	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-100%	m ³	37.440	0.00	0.00
63	KNR 4-04 d.6 0302-04 z.o.3.1. 3)	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny żelbetowych o grubości (wysokości) do 70 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-100%	m ³	86.400	0.00	0.00
64	KNR-W 2-01 d.6 0225-02 z.sz. 2.4.4. 9906-06 7)	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III - bez ręcznego wyprofilowania plantowanej powierzchni	m ²	1050.000	0.00	0.00
65	KNR 4-04 d.6 1103-04 3)	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym na odległość 1 km	m ³	333.663	0.00	0.00
66	wycena indywidualna	koszty utylizacji -betony	t	667.326	0.00	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
2	WACETOB wyd.III 2000
3	ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996
4	WACETOB wyd.I 1997
5	ORGBUD wyd.II 1986,biuletyny do 9 1996
6	WACETOB wyd.I 1992
7	WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001

ZEW 65

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. mia-ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Rozbiórka budynków zaplecza socjalnego w Kartoszynie -16,07,2017 ZEW,-65						
1		Roboty rozbiórkowe wewnętrzne				
1	KNR 4-01 d.1 0354-04 1)	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2-stolarki drzwiowej-98%	szt.	102.220	0.00	0.00
2	KNR-W 4-01 d.1 0353-07 2)	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2-70%	szt.	2.800	0.00	0.00
3	KNR 4-04 d.1 0105-07 z.o.3.1. 3)	Rozebranie ścianek z płyt z betonu komórkowego grubości do 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-90%	m ²	805.455	0.00	0.00
4	KNR 4-04 d.1 0105-04 z.o.3.1. 3)	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-90%	m ²	628.674	0.00	0.00
5	KNR 4-04 d.1 0105-07 z.o.3.1. 3)	Rozebranie ścianek z płyt z betonu komórkowego grubości do 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-gr.6 cm-90%	m ²	1157.715	0.00	0.00
6	KNR 4-04 d.1 0504-07 z.o.3.1. 3)	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-10%	m ²	223.500	0.00	0.00
7	KNR 4-04 d.1 0504-01 z.o.3.1. 3)	Rozebranie posadzek jednolitych lastrykowych grubości 3 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-100%	m ²	643.740	0.00	0.00
8	KNR 4-01 d.1 0609-01 1)	Rozebranie podsypki izolacyjnej o grubosci do 10 cm-płyty pilsnowa miekka gr.5 cm-podposadzkowa-analogia-100%	m ²	2249.840	0.00	0.00
9	KNR 4-04 d.1 0504-01 z.o.3.1. 3)	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,-gr.5 cm Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-100%	m ²	3060.620	0.00	0.00
10	KNR 4-04 d.1 0109-04 3)	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów-obudowy przy konstrukcji słupowej-gr.24 cm-100%	m ³	78.956	0.00	0.00
11	KNR 4-04 d.1 1103-04 3)	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym na odległość 1 km	m ³	1097.256	0.00	0.00
12	KNR-W 4-02 d.1 0235-01 z.o.2.9. 4)	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - pisuar-20%-zniszczone	kpl.	2.200	0.00	0.00
13	KNR-W 4-02 d.1 0235-06 z.o.2.9. 4)	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka-0%-zniszczone	kpl.	0.000	0.00	0.00
14	KNR-W 4-02 d.1 0235-08 z.o.2.9. 4)	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową-0%-zniszczone	kpl.	0.000	0.00	0.00
15	KNR-W 4-02 d.1 0235-07 z.o.2.9. 4)	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - natrysk-0%-zniszczonei	kpl.	0.000	0.00	0.00
16	KNR 4-04 d.1 0701-07 3)	Demontaż przewodów wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. do 32 mm-8%-zniszczone	m	28.000	0.00	0.00
17	d.1 wycena indywidualna	koszty utylizacji przyborów sanitarnych	szt.	2.200	0.00	0.00
18	KNR 4-04 d.1 0703-08 3)	Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o śr. 50-100 mm-8%-zniszczone	m	9.680	0.00	0.00
19	KNR-W 4-03 d.1 1116-04 z.o.3.1. 9901-5 4)	Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego - budowle o wys.do 12 m-90%	m	450.000	0.00	0.00
20	KNR-W 4-03 d.1 1124-03 z.o.3.1. 9901-5 4)	Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) - budowle o wys.do 12 m-50%-zniszczone	szt.	0.000	0.00	0.00
21	KNR 4-04 d.1 1101-02 3)	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km-urządzenia sanitarne	m ³	1.100	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Rozbiórka dachu-do płyt stropowych				
22	KNR-W 4-01 d.2 0545-08 ²⁾	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku-100%	m ²	95.064	0.00	0.00
23	KNR 4-04 d.2 0509-03 z.o.3.1. ³⁾	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-100%	m ²	923.947	0.00	0.00
24	KNR 4-04 d.2 0504-01 z.o.3.1. ³⁾	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, gr.5 cm na płytkach korytkowych- Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-100%	m ²	923.947	0.00	0.00
25	KNR 4-04 d.2 0305-07 ³⁾	Rozebranie płyt dachowych żelbetowycho grubości do 10 cm-płytki korytkowe-100%	m ³	792.000	0.00	0.00
26	KNR 4-04 d.2 0105-06 z.o.3.1. ³⁾	Rozebranie ścianek ażurowych z cegły o grubości 1/2 cegły - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-rostaw co 3m-100%	m ²	118.800	0.00	0.00
27	KNR-W 4-01 d.2 0609-01 ²⁾	Rozebranie podsypki izolacyjnej z wełny mineralnej grubości do 10 cm-analogia-100%	m ²	923.947	0.00	0.00
28	KNR 4-04 d.2 0102-05 z.o.3.1. ³⁾	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości ponad 9 m (ponad 2 kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-attyka-klatka schodowa-100%	m ³	1.800	0.00	0.00
29	KNR 4-04 d.2 1101-02 ³⁾	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km-wysypisko	m ³	91.557	0.00	0.00
30	d.2 wycena indywidualna	utyliczacja materiałów z rozbiórki-betony+cegły	t	183.114	0.00	0.00
31	d.2 wycena indywidualna	utyliczacja materiałów izolacyjnych i papowych	t	35.376	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
		Rozbiórka elementów elewacji zewnętrznej				
32	KNR 4-01 d.3 0354-12 1)	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko-ściany murowane-100%	m	57.000	0.00	0.00
33	KNR-W 4-01 d.3 1111-01 uwaga pod tablicą 2)	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych - bez odzysku szkła-okna-75%	m ²	153.113	0.00	0.00
34	KNR-W 4-01 d.3 0353-04 2)	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² -98%	szt.	24.500	0.00	0.00
35	KNR 4-04 d.3 0104-07 3)	Rozebranie murów z bloczków z betonu komorkowego w budynkach wielokondygnacyjnych o wysokości ponad 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej-100%	m ³	128.857	0.00	0.00
36	KNR 2-05 d.3 1002-01 z.o.7. 5)	Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt PW8/B-01 PW8/B-Sc1 montowaną metodą tradycyjną - demontaż-100%	m ²	1552.150	0.00	0.00
37	KNR 4-04 d.3 1107-01 3)	Transport złomu -elementów obudowy -samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t	18.626	0.00	0.00
38	d.3 wycena indywidualna	koszty utylizacji elementów zewnętrznych- elewacja	t	18.626	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		Rozbiórka elementów konstrukcji -żelbetowych+ stalowych				
39	KNR 4-04 d.4 0305-03 ³⁾	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm-100%	m ³	725.220	0.00	0.00
40	KNR 4-04 d.4 0811-04 ³⁾	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych ceowników normalnych o wysokości 200-220 mm-100%	szt.	288.000	0.00	0.00
41	KNR-W 2-05 d.4 0115-04 z.o.7. e)	Budynki szkieletowe mieszkalne lub administracyjne o wysokości do 50m - podciągi stropowe - demontaż-100%	t	52.992	0.00	0.00
42	KNR-W 2-05 d.4 0115-01 z.o.7. e)	Budynki szkieletowe mieszkalne lub administracyjne o wysokości do 50m - słupy o masie do 1 t - demontaż-100%	t	31.104	0.00	0.00
43	d.4 wycena indywidualna	utyliczacja elementów stalowych-zmniejszenie kosztów rozbiórki	t	84.096	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		Rozbiórka schodów wewnętrznych				
44	KNR 4-04 d.5 0804-01 ³⁾	Rozebranie balustrad z kształowników stalowych w poziomie I kondygnacji-90%	m	21.600	0.00	0.00
45	KNR 4-04 d.5 0804-02 ³⁾	Rozebranie balustrad z kształowników stalowych w poziomie II kondygnacji-90%	m	21.600	0.00	0.00
46	KNR 4-04 d.5 0804-04 ³⁾	Rozebranie balustrad z kształowników stalowych w poziomie III kondygnacji-90%	m	25.650	0.00	0.00
47	KNR 4-04 d.5 0305-01 ³⁾	Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 10 cm- spoczniki-100%	m ³	8.748	0.00	0.00
48	KNR 4-04 d.5 0305-08 z.o.3.1. ³⁾	Rozebranie płyt żelbetowych grubości do 15 cm - stopnie schodowe- Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-100%	m ³	3.888	0.00	0.00
49	KNR 4-04 d.5 0306-06 ³⁾	Rozbicie oddzielnych brył żelbetowych	m ³	12.636	0.00	0.00
50	KNR 4-04 d.5 0802-01 ³⁾	Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych w poziomie I kondygnacji-ciężar 48 kg-100%	m ²	46.800	0.00	0.00
51	KNR 4-04 d.5 0802-02 ³⁾	Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych w poziomie II kondygnacji-100%	m ²	46.800	0.00	0.00
52	KNR 4-04 d.5 0802-03 ³⁾	Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych w poziomie III kondygnacji-100%	m ²	46.800	0.00	0.00
53	KNR 4-04 d.5 1105-01 ³⁾	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m ³	12.636	0.00	0.00
54	KNR 4-04 d.5 1107-01 ³⁾	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyladunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t	0.524	0.00	0.00
55	d.5 wycena indywidualna	utyliczacja -betony	t	25.272	0.00	0.00
56	d.5 wycena indywidualna	utyliczacja -stal-zmniejszenie kosztów rozbiórki	t	2.683	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6		Roboty rozbiórkowe-inne elementy				
57	KNR 4-04 d.6 0301-02 ³⁾	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm-na gruncie-100%	m ³	83.929	0.00	0.00
58	KNR-W 4-01 d.6 0609-01 ²⁾	Rozebranie warstwy izolacyjnej z płyt piłsniowych miękkich grubości do 10 cm-na płycie betonowej-100%	m ²	839.286	0.00	0.00
59	KNR 4-04 d.6 0504-01 z.o.3.1. ³⁾	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, gr.5 cm- Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-100%	m ²	839.286	0.00	0.00
60	KNR 4-04 d.6 0301-03 z.o.3.1. ³⁾	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-100%	m ³	83.929	0.00	0.00
61	KNR-W 4-01 d.6 0104-02 ²⁾	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów-100%	m ³	148.200	0.00	0.00
62	KNR 4-04 d.6 0101-01 z.o.3.1. ³⁾	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-100%	m ³	37.440	0.00	0.00
63	KNR 4-04 d.6 0302-04 z.o.3.1. ³⁾	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny żelbetonowych o grubości (wysokości) do 70 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-100%	m ³	86.400	0.00	0.00
64	KNR-W 2-01 d.6 0225-02 z.sz. 2.4.4. 9906-06 7)	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III - bez ręcznego wyprofilowania plantowanej powierzchni	m ²	1050.000	0.00	0.00
65	KNR 4-04 d.6 1103-04 ³⁾	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym na odległość 1 km	m ³	333.663	0.00	0.00
66	d.6 wycena indywidualna	koszty utylizacji -betony	t	667.326	0.00	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
2	WACETOB wyd.III 2000
3	ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996
4	WACETOB wyd.I 1997
5	ORGBUD wyd.II 1986,biuletyny do 9 1996
6	WACETOB wyd.I 1992
7	WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001