

TONBUD Tadeusz Cellmer  
80-809 Gdańsk ul.Lipowicza 40  
NIP 583-106-51-92  
Te:660-006-928

TONBUD Tadeusz Cellmer  
80-809 Gdańsk  
ul. Lipowicza 40  
NIP 583-106-51-92

## KOSZTORYS INWESTORSKI –(ślepy)

Nazwa inwestycji: **Roboty rozbiórkowe budynków w Kartoszynie –ZEW-65+66+67**

Adres inwestycji **Kartoszyno gm.Krokowa pow.pucki**

Inwestor **Pomorska Socjalna Strefa Ekonomiczna Sp.z o.o**

Adres Inwestora **81-703 Sopot ul.Władysława IV nr. 9**

**Branża budowlana**

Data opracowania: 21,07,2017 e

Podstawa opracowania; zlecenie

Poziom cen: I/II kw.2017 r

Stawka roboczo-godzinny R .... zł/r-g

Koszty pośrednie KP .... %

Zysk Z .... %

Koszty zaopatrzenia KZ .... %

VAT 23 %

### Ogólna wartość kosztorysowa robót

<b>Netto</b>	= .....+.....+.....=.....zł
<b>VAT 23%</b>	= .....+.....+.....=..... zł
<b>Brutto</b>	= .....+.....+.....=..... zł

Słownie:..... KOSZTORYSANT BUDOWLANY ..... zł  
Kod zawodowy 311201  
certyfikat-0356/KK/NOT/2008

Sporządził kalkulację: Tadeusz Cellmer

1.Kosztorys inwestorski sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym wraz w oparciu o Polskie Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych z 2005 r.

2.Ceny materiałów uzyskano w drodze kalkulacji własnej, korzystając z cen rynkowych podanych przez zleceniodawców, z danych z 2017 r w oparciu o kwartalnik Sekocenbudu

3.Przyjęto stawkę wyjściową robocizny na podstawie kwartalnika Sekocenbudu, średnio dla województwa pomorskiego - dla robót remontowych – wg BCR

4.Ceny jednostkowe poszczególnych elementów robót skalkulowano uwzględniając zapisy pkt.2 i 3 według kalkulacji własnej o dane rynkowe oraz pomocniczo wg. danych z kwartalnika Sekocenbudu

5.Podstawa wyceny-wg KNR

6.Przywołana podstawa normatywu nie oznacza, że dany element robót został wg. niej skalkulowany, a jedynie ma normatywną podstawę sporządzenia Kalkulacji Własnej określającej poziom kosztów właściwy dla danej czynności

8.Wartość końcowa kosztorysu zawiera VAT=23%

ZEW-67

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Rozbiórka budynków zaplecza socjalnego w Kartoszynie -16,07,2017 ZEW-60</b>						
1		<b>Roboty rozbiórkowe wewnętrzne</b>				
1	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> -stolarki drzwiowej-95%	szt.	99.850	0.00	0.00
d.1	<b>0354-04</b> <sup>1)</sup>					
2	<b>KNR-W 4-01</b>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> -10%	szt.	0.400	0.00	0.00
d.1	<b>0353-07</b> <sup>2)</sup>					
3	<b>KNR 4-04</b>	Rozebranie ścianek z płyt z betonu komórkowego grubości do 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-30%	m <sup>2</sup>	268.485	0.00	0.00
d.1	<b>0105-07</b> z.o.3.1. <sup>3)</sup>					
4	<b>KNR 4-04</b>	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-30%	m <sup>2</sup>	209.559	0.00	0.00
d.1	<b>0105-04</b> z.o.3.1. <sup>3)</sup>					
5	<b>KNR 4-04</b>	Rozebranie ścianek z płyt z betonu komórkowego grubości do 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-gr.6 cm-30%	m <sup>2</sup>	385.905	0.00	0.00
d.1	<b>0105-07</b> z.o.3.1. <sup>3)</sup>					
6	<b>KNR 4-04</b>	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-0%	m <sup>2</sup>	0.000	0.00	0.00
d.1	<b>0504-07</b> z.o.3.1. <sup>3)</sup>					
7	<b>KNR 4-04</b>	Rozebranie posadzek jednolitych lastrykowych grubości 3 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-100%	m <sup>2</sup>	643.740	0.00	0.00
d.1	<b>0504-01</b> z.o.3.1. <sup>3)</sup>					
8	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie podsypki izolacyjnej o grubosci do 10 cm-płyty pilsnowa miękka gr.5 cm-podposadzkowa-analogia-100%	m <sup>2</sup>	2249.840	0.00	0.00
d.1	<b>0609-01</b> <sup>1)</sup>					
9	<b>KNR 4-04</b>	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,-gr.5 cm Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-100%	m <sup>2</sup>	3060.620	0.00	0.00
d.1	<b>0504-01</b> z.o.3.1. <sup>3)</sup>					
10	<b>KNR 4-04</b>	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów-obudowy przy konstrukcji słupowej-gr.24 cm-100%	m <sup>3</sup>	78.956	0.00	0.00
d.1	<b>0109-04</b> <sup>3)</sup>					
11	<b>KNR 4-04</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>	323.197	0.00	0.00
d.1	<b>1103-04</b> <sup>3)</sup>					
12	<b>KNR-W 4-02</b>	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - pisuar-0%-zniszczone	kpl.	0.000	0.00	0.00
d.1	<b>0235-01</b> z.o.2.9. <sup>4)</sup>					
13	<b>KNR-W 4-02</b>	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka-0%-zniszczone	kpl.	0.000	0.00	0.00
d.1	<b>0235-06</b> z.o.2.9. <sup>4)</sup>					
14	<b>KNR-W 4-02</b>	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową-0%-zniszczone	kpl.	0.000	0.00	0.00
d.1	<b>0235-08</b> z.o.2.9. <sup>4)</sup>					
15	<b>KNR-W 4-02</b>	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - natrysk-0%-zniszczone	kpl.	0.000	0.00	0.00
d.1	<b>0235-07</b> z.o.2.9. <sup>4)</sup>					
16	<b>KNR 4-04</b>	Demontaż przewodów wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. do 32 mm-1%-zniszczone	m	3.500	0.00	0.00
d.1	<b>0701-07</b> <sup>3)</sup>					
17		koszty utylizacji przyborów sanitarnych	szt.	0.000	0.00	0.00
d.1	<b>wycena indywidualna</b>					
18	<b>KNR 4-04</b>	Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o śr. 50-100 mm-1%-zniszczone	m	1.210	0.00	0.00
d.1	<b>0703-08</b> <sup>3)</sup>					
19	<b>KNR-W 4-03</b>	Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglano lub betonowego - budowle o wys.do 12 m-40%	m	200.000	0.00	0.00
d.1	<b>1116-04</b> z.o.3.1. <b>9901-5</b> <sup>4)</sup>					
20	<b>KNR-W 4-03</b>	Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) - budowle o wys.do 12 m-0%-zniszczone	szt.	0.000	0.00	0.00
d.1	<b>1124-03</b> z.o.3.1. <b>9901-5</b> <sup>4)</sup>					
21	<b>KNR 4-04</b>	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km-urządzenia sanitarne	m <sup>3</sup>	0.000	0.00	0.00
d.1	<b>1101-02</b> <sup>3)</sup>					

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		<b>Rozbiórka dachu-do płyt stropowych</b>				
22	KNR-W 4-01 d.2 0545-08 2)	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku-100%	m <sup>2</sup>	95.064	0.00	0.00
23	KNR 4-04 d.2 0509-03 z.o.3.1. 3)	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-100%	m <sup>2</sup>	923.947	0.00	0.00
24	KNR 4-04 d.2 0504-01 z.o.3.1. 3)	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, gr.5 cm na płytkach korytkowych- Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-100%	m <sup>2</sup>	923.947	0.00	0.00
25	KNR 4-04 d.2 0305-07 3)	Rozebranie płyt dachowych żelbetowyczo grubości do 10 cm-płytki korytkowe-100%	m <sup>3</sup>	792.000	0.00	0.00
26	KNR 4-04 d.2 0105-06 z.o.3.1. 3)	Rozebranie ścianek ażurowych z cegły o grubości 1/2 cegły - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-rostaw co 3m-100%	m <sup>2</sup>	118.800	0.00	0.00
27	KNR-W 4-01 d.2 0609-01 2)	Rozebranie podsypki izolacyjnej z wełny mineralnej grubości do 10 cm-analogia-100%	m <sup>2</sup>	923.947	0.00	0.00
28	KNR 4-04 d.2 0102-05 z.o.3.1. 3)	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości ponad 9 m (ponad 2 kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-attyka-klatka schodowa-100%	m <sup>3</sup>	1.800	0.00	0.00
29	KNR 4-04 d.2 1101-02 3)	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km-wysypisko	m <sup>3</sup>	91.557	0.00	0.00
30	d.2 wycena indywidualna	utyliczacja materiałów z rozbiórki-betony+cegły	t	183.114	0.00	0.00
31	d.2 wycena indywidualna	utyliczacja materiałów izolacyjnych i papowych	t	35.376	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		<b>Rozbiórka elementów elewacji zewnętrznej</b>				
32 d.3	<b>KNR 4-01</b> <b>0354-12</b> 1)	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko-ściany murowane-100%	m	57.000	0.00	0.00
33 d.3	<b>KNR-W 4-01</b> <b>1111-01</b> uwaga pod tablicą 2)	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych - bez odzysku szkła-okna-75%	m <sup>2</sup>	153.113	0.00	0.00
34 d.3	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0353-04</b> 2)	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> -95%	szt.	23.750	0.00	0.00
35 d.3	<b>KNR 4-04</b> <b>0104-07</b> 3)	Rozebranie murów z bloczków z betonu komarkowego w budynkach wielokondygnacyjnych o wysokości ponad 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej-100%	m <sup>3</sup>	128.857	0.00	0.00
36 d.3	<b>KNR 2-05</b> <b>1002-01</b> z.o.7. 5)	Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt PW8/B-01 PW8/B-Sc1 montowaną metodą tradycyjną - demontaż-100%	m <sup>2</sup>	1552.150	0.00	0.00
37 d.3	<b>KNR 4-04</b> <b>1107-01</b> 3)	Transport złomu -elementów obudowy -samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t	18.626	0.00	0.00
38 d.3	<b>wycena indywidualna</b>	koszty utylizacji elementów zewnętrznych- elewacja	t	18.626	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		<b>Rozbiórka elementów konstrukcji -żelbetowych+ stalowych</b>				
39	<b>KNR 4-04</b> d.4 <b>0305-03</b> 3)	Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm-100%	m <sup>3</sup>	725.220	0.00	0.00
40	<b>KNR 4-04</b> d.4 <b>0811-04</b> 3)	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych ceowników normalnych o wysokości 200-220 mm-100%	szt.	288.000	0.00	0.00
41	<b>KNR-W 2-05</b> d.4 <b>0115-04 z.o.7.</b> e)	Budynki szkieletowe mieszkalne lub administracyjne o wysokości do 50m - podciągi stropowe - demontaż-100%	t	52.992	0.00	0.00
42	<b>KNR-W 2-05</b> d.4 <b>0115-01 z.o.7.</b> e)	Budynki szkieletowe mieszkalne lub administracyjne o wysokości do 50m - słupy o masie do 1 t - demontaż-100%	t	31.104	0.00	0.00
43	<b>wycena indywidualna</b>	utyliczacja elementów stalowych-zmniejszenie kosztów rozbiórki	t	84.096	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		<b>Rozbiórka schodów wewnętrznych</b>				
44	KNR 4-04 d.5 0804-01 <sup>3)</sup>	Rozebranie balustrad z kształowników stalowych w poziomie I kondygnacji-10%	m	2.400	0.00	0.00
45	KNR 4-04 d.5 0804-02 <sup>3)</sup>	Rozebranie balustrad z kształowników stalowych w poziomie II kondygnacji-10%	m	2.400	0.00	0.00
46	KNR 4-04 d.5 0804-04 <sup>3)</sup>	Rozebranie balustrad z kształowników stalowych w poziomie III kondygnacji-10%	m	2.850	0.00	0.00
47	KNR 4-04 d.5 0305-01 <sup>3)</sup>	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 10 cm-spczniki-100%	m <sup>3</sup>	8.748	0.00	0.00
48	KNR 4-04 d.5 0305-08 z.o.3.1. <sup>3)</sup>	Rozebranie płyt żelbetowych grubości do 15 cm - stopnie schodowe- Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-100%	m <sup>3</sup>	3.888	0.00	0.00
49	KNR 4-04 d.5 0306-06 <sup>3)</sup>	Rozbicie oddzielnych brył żelbetowych	m <sup>3</sup>	12.636	0.00	0.00
50	KNR 4-04 d.5 0802-01 <sup>3)</sup>	Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych w poziomie I kondygnacji-ciężar 48 kg-100%	m <sup>2</sup>	46.800	0.00	0.00
51	KNR 4-04 d.5 0802-02 <sup>3)</sup>	Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych w poziomie II kondygnacji-100%	m <sup>2</sup>	46.800	0.00	0.00
52	KNR 4-04 d.5 0802-03 <sup>3)</sup>	Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych w poziomie III kondygnacji-100%	m <sup>2</sup>	46.800	0.00	0.00
53	KNR 4-04 d.5 1105-01 <sup>3)</sup>	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	12.636	0.00	0.00
54	KNR 4-04 d.5 1107-01 <sup>3)</sup>	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyladunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t	0.524	0.00	0.00
55	wycena indywidualna	utyliczacja -betony	t	25.272	0.00	0.00
56	wycena indywidualna	utyliczacja -stal-zmniejszenie kosztów rozbiórki	t	2.683	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6		<b>Roboty rozbiórkowe-inne elementy</b>				
57	KNR 4-04 d.6 0301-02 3)	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm-na gruncie-100%	m <sup>3</sup>	83.929	0.00	0.00
58	KNR-W 4-01 d.6 0609-01 2)	Rozebranie warstwy izolacyjnej z płyt piśniowych miękkich grubości do 10 cm-na płycie betonowej-100%	m <sup>2</sup>	839.286	0.00	0.00
59	KNR 4-04 d.6 0504-01 z.o.3.1. 3)	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, gr.5 cm- Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-100%	m <sup>2</sup>	839.286	0.00	0.00
60	KNR 4-04 d.6 0301-03 z.o.3.1. 3)	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-100%	m <sup>3</sup>	83.929	0.00	0.00
61	KNR-W 4-01 d.6 0104-02 2)	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów-100%	m <sup>3</sup>	148.200	0.00	0.00
62	KNR 4-04 d.6 0101-01 z.o.3.1. 3)	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-100%	m <sup>3</sup>	37.440	0.00	0.00
63	KNR 4-04 d.6 0302-04 z.o.3.1. 3)	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny żelbetowych o grubości (wysokości) do 70 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m <sup>3</sup>	86.400	0.00	0.00
64	KNR-W 2-01 d.6 0225-02 z.sz. 2.4.4. 9906-06 7)	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III - bez ręcznego wyprofilowania plantowanej powierzchni	m <sup>2</sup>	1050.000	0.00	0.00
65	KNR 4-04 d.6 1103-04 3)	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładoczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>	333.663	0.00	0.00
66	wycena indywidualna	koszty utylizacji -betony	t	667.326	0.00	0.00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
2	WACETOB wyd.III 2000
3	ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996
4	WACETOB wyd.I 1997
5	ORGBUD wyd.II 1986,biuletyny do 9 1996
6	WACETOB wyd.I 1992
7	WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001



ZEW. 66

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Rozbiórka budynków zaplecza socjalnego w Kartoszynie -16,07,2017 ZEW-,66</b>						
1		<b>Roboty rozbiórkowe wewnętrzne</b>				
d.1	1 KNR 4-01 0354-04 1)	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> -stolarki drzewianej-95%	szt.	99.850	0.00	0.00
d.1	2 KNR-W 4-01 0353-07 2)	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> -50%	szt.	2.000	0.00	0.00
d.1	3 KNR 4-04 0105-07 z.o.3.1. 3)	Rozebranie ścianek z płyt z betonu komórkowego grubości do 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-80%	m <sup>2</sup>	715.960	0.00	0.00
d.1	4 KNR 4-04 0105-04 z.o.3.1. 3)	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-80%	m <sup>2</sup>	558.820	0.00	0.00
d.1	5 KNR 4-04 0105-07 z.o.3.1. 3)	Rozebranie ścianek z płyt z betonu komórkowego grubości do 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-gr.6 cm-80%	m <sup>2</sup>	1029.080	0.00	0.00
d.1	6 KNR 4-04 0504-07 z.o.3.1. 3)	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-5%	m <sup>2</sup>	111.751	0.00	0.00
d.1	7 KNR 4-04 0504-01 z.o.3.1. 3)	Rozebranie posadzek jednolitych lastrykowych grubości 3 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-100%	m <sup>2</sup>	643.740	0.00	0.00
d.1	8 KNR 4-01 0609-01 1)	Rozebranie podsypki izolacyjnej o grubości do 10 cm-płyty piśnowa miękka gr.5 cm-podposadzkowa-analogia-100%	m <sup>2</sup>	2249.840	0.00	0.00
d.1	9 KNR 4-04 0504-01 z.o.3.1. 3)	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,-gr.5 cm Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-100%	m <sup>2</sup>	3060.620	0.00	0.00
d.1	10 KNR 4-04 0109-04 3)	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów-obudowy przy konstrukcji słupowej-gr.24 cm-100%	m <sup>3</sup>	78.956	0.00	0.00
d.1	11 KNR 4-04 1103-04 3)	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>	467.730	0.00	0.00
d.1	12 KNR-W 4-02 0235-01 z.o.2.9. 4)	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - pisuar-15%-zniszczone	kpl.	1.650	0.00	0.00
d.1	13 KNR-W 4-02 0235-06 z.o.2.9. 4)	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka-0%-zniszczone	kpl.	0.000	0.00	0.00
d.1	14 KNR-W 4-02 0235-08 z.o.2.9. 4)	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową-0%-zniszczone	kpl.	0.000	0.00	0.00
d.1	15 KNR-W 4-02 0235-07 z.o.2.9. 4)	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - natrysk-0%-zniszczonei	kpl.	0.000	0.00	0.00
d.1	16 KNR 4-04 0701-07 3)	Demontaż przewodów wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. do 32 mm-5%-zniszczone	m	17.500	0.00	0.00
d.1	17 wycena indywidualna	koszty utylizacji przyborów sanitarnych	szt.	1.650	0.00	0.00
d.1	18 KNR 4-04 0703-08 3)	Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o śr. 50-100 mm-5%-zniszczone	m	6.050	0.00	0.00
d.1	19 KNR-W 4-03 1116-04 z.o.3.1. 9901-5 4)	Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego - budowie o wys.do 12 m-80%	m	400.000	0.00	0.00
d.1	20 KNR-W 4-03 1124-03 z.o.3.1. 9901-5 4)	Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) - budowie o wys.do 12 m-10%-zniszczone	szt.	0.000	0.00	0.00
d.1	21 KNR 4-04 1101-02 3)	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km-urządzenia sanitarne	m <sup>3</sup>	0.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		<b>Rozbiórka dachu-do płyt stropowych</b>				
22	KNR-W 4-01 d.2 0545-08 2)	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku-100%	m <sup>2</sup>	95.064	0.00	0.00
23	KNR 4-04 d.2 0509-03 z.o.3.1. 3)	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-100%	m <sup>2</sup>	923.947	0.00	0.00
24	KNR 4-04 d.2 0504-01 z.o.3.1. 3)	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, gr.5 cm na płytkach korytkowych- Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-100%	m <sup>2</sup>	923.947	0.00	0.00
25	KNR 4-04 d.2 0305-07 3)	Rozebranie płyt dachowych żelbetowycho grubości do 10 cm-płytki korytkowe-100%	m <sup>3</sup>	792.000	0.00	0.00
26	KNR 4-04 d.2 0105-06 z.o.3.1. 3)	Rozebranie ścianek ażurowych z cegły o grubości 1/2 cegły - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-rostaw co 3m-100%	m <sup>2</sup>	118.800	0.00	0.00
27	KNR-W 4-01 d.2 0609-01 2)	Rozebranie podsypki izolacyjnej z wełny mineralnej grubości do 10 cm-analogia-100%	m <sup>2</sup>	923.947	0.00	0.00
28	KNR 4-04 d.2 0102-05 z.o.3.1. 3)	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości ponad 9 m (ponad 2 kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-attyka-klatka schodowa-100%	m <sup>3</sup>	1.800	0.00	0.00
29	KNR 4-04 d.2 1101-02 3)	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km-wysypisko	m <sup>3</sup>	91.557	0.00	0.00
30	wycena indywidualna	utyliczacja materiałów z rozbiórki-betony+cegły	t	183.114	0.00	0.00
31	wycena indywidualna	utyliczacja materiałów izolacyjnych i papowych	t	35.376	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		<b>Rozbiórka elementów elewacji zewnętrznej</b>				
32 d.3	<b>KNR 4-01</b> <b>0354-12 1)</b>	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko-ściany murowane-100%	m	57.000	0.00	0.00
33 d.3	<b>KNR-W 4-01</b> <b>1111-01 uwaga pod tablicą 2)</b>	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych - bez odzysku szkła-okna-75%	m <sup>2</sup>	153.113	0.00	0.00
34 d.3	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0353-04 2)</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> -95%	szt.	23.750	0.00	0.00
35 d.3	<b>KNR 4-04</b> <b>0104-07 3)</b>	Rozebranie murów z bloczków z betonu komarkowego w budynkach wielokondygnacyjnych o wysokości ponad 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej-100%	m <sup>3</sup>	128.857	0.00	0.00
36 d.3	<b>KNR 2-05</b> <b>1002-01 z.o.7. 5)</b>	Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt PW8/B-01 PW8/B-Sc1 montowaną metodą tradycyjną - demontaż-100%	m <sup>2</sup>	1552.150	0.00	0.00
37 d.3	<b>KNR 4-04</b> <b>1107-01 3)</b>	Transport złomu -elementów obudowy -samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t	18.626	0.00	0.00
38 d.3	<b>wycena indywidualna</b>	koszty utylizacji elementów zewnętrznych- elewacja	t	18.626	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		<b>Rozbiórka elementów konstrukcji -żelbetowych+ stalowych</b>				
39	<b>KNR 4-04</b> d.4 <b>0305-03</b> 3)	Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm-100%	m <sup>3</sup>	725.220	0.00	0.00
40	<b>KNR 4-04</b> d.4 <b>0811-04</b> 3)	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych ceowników normalnych o wysokości 200-220 mm-100%	szt.	288.000	0.00	0.00
41	<b>KNR-W 2-05</b> d.4 <b>0115-04 z.o.7.</b> e)	Budynki szkieletowe mieszkalne lub administracyjne o wysokości do 50m - podciągi stropowe - demontaż-100%	t	52.992	0.00	0.00
42	<b>KNR-W 2-05</b> d.4 <b>0115-01 z.o.7.</b> e)	Budynki szkieletowe mieszkalne lub administracyjne o wysokości do 50m - słupy o masie do 1 t - demontaż-100%	t	31.104	0.00	0.00
43	d.4 <b>wycena indywidualna</b>	utyliczacja elementów stalowych-zmniejszenie kosztów rozbiórki	t	84.096	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		<b>Rozbiórka schodów wewnętrznych</b>				
44	KNR 4-04 d.5 0804-01 <sup>3)</sup>	Rozebranie balustrad z kształowników stalowych w poziomie I kondygnacji-70%	m	16.800	0.00	0.00
45	KNR 4-04 d.5 0804-02 <sup>3)</sup>	Rozebranie balustrad z kształowników stalowych w poziomie II kondygnacji-70%	m	16.800	0.00	0.00
46	KNR 4-04 d.5 0804-04 <sup>3)</sup>	Rozebranie balustrad z kształowników stalowych w poziomie III kondygnacji-70%	m	19.950	0.00	0.00
47	KNR 4-04 d.5 0305-01 <sup>3)</sup>	Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 10 cm-spczniki-100%	m <sup>3</sup>	8.748	0.00	0.00
48	KNR 4-04 d.5 0305-08 z.o.3.1. <sup>3)</sup>	Rozebranie płyt żelbetowych grubości do 15 cm - stopnie schodowe- Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-100%	m <sup>3</sup>	3.888	0.00	0.00
49	KNR 4-04 d.5 0306-06 <sup>3)</sup>	Rozbicie oddzielnych brył żelbetowych	m <sup>3</sup>	12.636	0.00	0.00
50	KNR 4-04 d.5 0802-01 <sup>3)</sup>	Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych w poziomie I kondygnacji-ciężar 48 kg-100%	m <sup>2</sup>	46.800	0.00	0.00
51	KNR 4-04 d.5 0802-02 <sup>3)</sup>	Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych w poziomie II kondygnacji-100%	m <sup>2</sup>	46.800	0.00	0.00
52	KNR 4-04 d.5 0802-03 <sup>3)</sup>	Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych w poziomie III kondygnacji-100%	m <sup>2</sup>	46.800	0.00	0.00
53	KNR 4-04 d.5 1105-01 <sup>3)</sup>	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	12.636	0.00	0.00
54	KNR 4-04 d.5 1107-01 <sup>3)</sup>	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyladunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t	0.524	0.00	0.00
55	d.5 wycena indywidualna	utyliczacja -betony	t	25.272	0.00	0.00
56	d.5 wycena indywidualna	utyliczacja -stal-zmniejszenie kosztów rozbiórki	t	2.683	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6		<b>Roboty rozbiórkowe-inne elementy</b>				
57	KNR 4-04 d.6 0301-02 3)	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm-na gruncie-100%	m <sup>3</sup>	83.929	0.00	0.00
58	KNR-W 4-01 d.6 0609-01 2)	Rozebranie warstwy izolacyjnej z płyt pilśniowych miękkich grubości do 10 cm-na płycie betonowej-100%	m <sup>2</sup>	839.286	0.00	0.00
59	KNR 4-04 d.6 0504-01 z.o.3.1. 3)	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, gr.5 cm- Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-100%	m <sup>2</sup>	839.286	0.00	0.00
60	KNR 4-04 d.6 0301-03 z.o.3.1. 3)	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-100%	m <sup>3</sup>	83.929	0.00	0.00
61	KNR-W 4-01 d.6 0104-02 2)	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów-100%	m <sup>3</sup>	148.200	0.00	0.00
62	KNR 4-04 d.6 0101-01 z.o.3.1. 3)	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-100%	m <sup>3</sup>	37.440	0.00	0.00
63	KNR 4-04 d.6 0302-04 z.o.3.1. 3)	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny żelbetowych o grubości (wysokości) do 70 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-100%	m <sup>3</sup>	86.400	0.00	0.00
64	KNR-W 2-01 d.6 0225-02 z.sz. 2.4.4. 9906-06 7)	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III - bez ręcznego wyprofilowania plantowanej powierzchni	m <sup>2</sup>	1050.000	0.00	0.00
65	KNR 4-04 d.6 1103-04 3)	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>	333.663	0.00	0.00
66	wycena indywidualna	koszty utylizacji -betony	t	667.326	0.00	0.00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
2	WACETOB wyd.III 2000
3	ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996
4	WACETOB wyd.I 1997
5	ORGBUD wyd.II 1986,biuletyny do 9 1996
6	WACETOB wyd.I 1992
7	WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001

ZEW 65



Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Rozbiórka budynków zaplecza socjalnego w Kartoszynie -16,07,2017 ZEW,-65</b>						
1		<b>Roboty rozbiórkowe wewnętrzne</b>				
1	KNR 4-01 d.1 0354-04 1)	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2-stolarki drzwiowej-98%	szt.	102.220	0.00	0.00
2	KNR-W 4-01 d.1 0353-07 2)	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2-70%	szt.	2.800	0.00	0.00
3	KNR 4-04 d.1 0105-07 z.o.3.1. 3)	Rozebranie ścianek z płyt z betonu komórkowego grubości do 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-90%	m <sup>2</sup>	805.455	0.00	0.00
4	KNR 4-04 d.1 0105-04 z.o.3.1. 3)	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-90%	m <sup>2</sup>	628.674	0.00	0.00
5	KNR 4-04 d.1 0105-07 z.o.3.1. 3)	Rozebranie ścianek z płyt z betonu komórkowego grubości do 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-gr.6 cm-90%	m <sup>2</sup>	1157.715	0.00	0.00
6	KNR 4-04 d.1 0504-07 z.o.3.1. 3)	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-10%	m <sup>2</sup>	223.500	0.00	0.00
7	KNR 4-04 d.1 0504-01 z.o.3.1. 3)	Rozebranie posadzek jednolitych lastrykowych grubości 3 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-100%	m <sup>2</sup>	643.740	0.00	0.00
8	KNR 4-01 d.1 0609-01 1)	Rozebranie podsypki izolacyjnej o grubosci do 10 cm-płyty pilsnowa miekka gr.5 cm-podposadzkowa-analogia-100%	m <sup>2</sup>	2249.840	0.00	0.00
9	KNR 4-04 d.1 0504-01 z.o.3.1. 3)	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,-gr.5 cm Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-100%	m <sup>2</sup>	3060.620	0.00	0.00
10	KNR 4-04 d.1 0109-04 3)	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów-obudowy przy konstrukcji słupowej-gr.24 cm-100%	m <sup>3</sup>	78.956	0.00	0.00
11	KNR 4-04 d.1 1103-04 3)	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>	1097.256	0.00	0.00
12	KNR-W 4-02 d.1 0235-01 z.o.2.9. 4)	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - pisuar-20%-zniszczone	kpl.	2.200	0.00	0.00
13	KNR-W 4-02 d.1 0235-06 z.o.2.9. 4)	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka-0%-zniszczone	kpl.	0.000	0.00	0.00
14	KNR-W 4-02 d.1 0235-08 z.o.2.9. 4)	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową-0%-zniszczone	kpl.	0.000	0.00	0.00
15	KNR-W 4-02 d.1 0235-07 z.o.2.9. 4)	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - natrysk-0%-zniszczonei	kpl.	0.000	0.00	0.00
16	KNR 4-04 d.1 0701-07 3)	Demontaż przewodów wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. do 32 mm-8%-zniszczone	m	28.000	0.00	0.00
17	d.1 wycena indywidualna	koszty utylizacji przyborów sanitarnych	szt.	2.200	0.00	0.00
18	KNR 4-04 d.1 0703-08 3)	Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o śr. 50-100 mm-8%-zniszczone	m	9.680	0.00	0.00
19	KNR-W 4-03 d.1 1116-04 z.o.3.1. 9901-5 4)	Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglano lub betonowego - budowle o wys.do 12 m-90%	m	450.000	0.00	0.00
20	KNR-W 4-03 d.1 1124-03 z.o.3.1. 9901-5 4)	Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) - budowle o wys.do 12 m-50%-zniszczone	szt.	0.000	0.00	0.00
21	KNR 4-04 d.1 1101-02 3)	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km-urządzenia sanitarne	m <sup>3</sup>	1.100	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2</b>		<b>Rozbiórka dachu-do płyt stropowych</b>				
22	<b>KNR-W 4-01</b> d.2 <b>0545-08</b> <sup>2)</sup>	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku-100%	m <sup>2</sup>	95.064	0.00	0.00
23	<b>KNR 4-04</b> d.2 <b>0509-03</b> z.o.3.1. <sup>3)</sup>	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-100%	m <sup>2</sup>	923.947	0.00	0.00
24	<b>KNR 4-04</b> d.2 <b>0504-01</b> z.o.3.1. <sup>3)</sup>	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, gr.5 cm na płytkach korytkowych- Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-100%	m <sup>2</sup>	923.947	0.00	0.00
25	<b>KNR 4-04</b> d.2 <b>0305-07</b> <sup>3)</sup>	Rozebranie płyt dachowych żelbetowycho grubości do 10 cm-płytki korytkowe-100%	m <sup>3</sup>	792.000	0.00	0.00
26	<b>KNR 4-04</b> d.2 <b>0105-06</b> z.o.3.1. <sup>3)</sup>	Rozebranie ścianek ażurowych z cegły o grubości 1/2 cegły - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-rostaw co 3m-100%	m <sup>2</sup>	118.800	0.00	0.00
27	<b>KNR-W 4-01</b> d.2 <b>0609-01</b> <sup>2)</sup>	Rozebranie podsypki izolacyjnej z wełny mineralnej grubości do 10 cm-analogia-100%	m <sup>2</sup>	923.947	0.00	0.00
28	<b>KNR 4-04</b> d.2 <b>0102-05</b> z.o.3.1. <sup>3)</sup>	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości ponad 9 m (ponad 2 kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-attyka-klatka schodowa-100%	m <sup>3</sup>	1.800	0.00	0.00
29	<b>KNR 4-04</b> d.2 <b>1101-02</b> <sup>3)</sup>	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km-wysypisko	m <sup>3</sup>	91.557	0.00	0.00
30	d.2 <b>wycena indywidualna</b>	utyliczacja materiałów z rozbiórki-betony+cegły	t	183.114	0.00	0.00
31	d.2 <b>wycena indywidualna</b>	utyliczacja materiałów izolacyjnych i papowych	t	35.376	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Rozbiórka elementów elewacji zewnętrznej</b>				
32	<b>KNR 4-01</b> d.3 <b>0354-12 1)</b>	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko-ściany murowane-100%	m	57.000	0.00	0.00
33	<b>KNR-W 4-01</b> d.3 <b>1111-01 uwaga pod tablicą 2)</b>	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych - bez odzysku szkła-okna-75%	m <sup>2</sup>	153.113	0.00	0.00
34	<b>KNR-W 4-01</b> d.3 <b>0353-04 2)</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> -98%	szt.	24.500	0.00	0.00
35	<b>KNR 4-04</b> d.3 <b>0104-07 3)</b>	Rozebranie murów z bloczków z betonu komorkowego w budynkach wielokondygnacyjnych o wysokości ponad 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej-100%	m <sup>3</sup>	128.857	0.00	0.00
36	<b>KNR 2-05</b> d.3 <b>1002-01 z.o.7. 5)</b>	Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt PW8/B-01 PW8/B-Sc1 montowaną metodą tradycyjną - demontaż-100%	m <sup>2</sup>	1552.150	0.00	0.00
37	<b>KNR 4-04</b> d.3 <b>1107-01 3)</b>	Transport złomu -elementów obudowy -samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t	18.626	0.00	0.00
38	d.3 <b>wycena indywidualna</b>	koszty utylizacji elementów zewnętrznych- elewacja	t	18.626	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		<b>Rozbiórka elementów konstrukcji -żelbetowych+ stalowych</b>				
39	<b>KNR 4-04</b> d.4 <b>0305-03</b> <sup>3)</sup>	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm-100%	m <sup>3</sup>	725.220	0.00	0.00
40	<b>KNR 4-04</b> d.4 <b>0811-04</b> <sup>3)</sup>	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych ceowników normalnych o wysokości 200-220 mm-100%	szt.	288.000	0.00	0.00
41	<b>KNR-W 2-05</b> d.4 <b>0115-04 z.o.7.</b> <sup>6)</sup>	Budynki szkieletowe mieszkalne lub administracyjne o wysokości do 50m - podciągi stropowe - demontaż-100%	t	52.992	0.00	0.00
42	<b>KNR-W 2-05</b> d.4 <b>0115-01 z.o.7.</b> <sup>6)</sup>	Budynki szkieletowe mieszkalne lub administracyjne o wysokości do 50m - słupy o masie do 1 t - demontaż-100%	t	31.104	0.00	0.00
43	d.4 <b>wycena indywidualna</b>	utyliczacja elementów stalowych-zmniejszenie kosztów rozbiórki	t	84.096	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		<b>Rozbiórka schodów wewnętrznych</b>				
44	KNR 4-04 d.5 0804-01 3)	Rozebranie balustrad z kształowników stalowych w poziomie I kondygnacji-90%	m	21.600	0.00	0.00
45	KNR 4-04 d.5 0804-02 3)	Rozebranie balustrad z kształowników stalowych w poziomie II kondygnacji-90%	m	21.600	0.00	0.00
46	KNR 4-04 d.5 0804-04 3)	Rozebranie balustrad z kształowników stalowych w poziomie III kondygnacji-90%	m	25.650	0.00	0.00
47	KNR 4-04 d.5 0305-01 3)	Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 10 cm- spoczniki-100%	m <sup>3</sup>	8.748	0.00	0.00
48	KNR 4-04 d.5 0305-08 z.o.3.1. 3)	Rozebranie płyt żelbetowych grubości do 15 cm - stopnie schodowe- Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-100%	m <sup>3</sup>	3.888	0.00	0.00
49	KNR 4-04 d.5 0306-06 3)	Rozbicie oddzielnych brył żelbetowych	m <sup>3</sup>	12.636	0.00	0.00
50	KNR 4-04 d.5 0802-01 3)	Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych w poziomie I kondygnacji-ciężar 48 kg-100%	m <sup>2</sup>	46.800	0.00	0.00
51	KNR 4-04 d.5 0802-02 3)	Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych w poziomie II kondygnacji-100%	m <sup>2</sup>	46.800	0.00	0.00
52	KNR 4-04 d.5 0802-03 3)	Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych w poziomie III kondygnacji-100%	m <sup>2</sup>	46.800	0.00	0.00
53	KNR 4-04 d.5 1105-01 3)	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	12.636	0.00	0.00
54	KNR 4-04 d.5 1107-01 3)	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyladunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t	0.524	0.00	0.00
55	d.5 wycena indywidualna	utyliczacja -betony	t	25.272	0.00	0.00
56	d.5 wycena indywidualna	utyliczacja -stal-zmniejszenie kosztów rozbiórki	t	2.683	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6		<b>Roboty rozbiórkowe-inne elementy</b>				
57	KNR 4-04 d.6 0301-02 <sup>3)</sup>	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm-na gruncie-100%	m <sup>3</sup>	83.929	0.00	0.00
58	KNR-W 4-01 d.6 0609-01 <sup>2)</sup>	Rozebranie warstwy izolacyjnej z płyt piłsniowych miękkich grubości do 10 cm-na płycie betonowej-100%	m <sup>2</sup>	839.286	0.00	0.00
59	KNR 4-04 d.6 0504-01 z.o.3.1. <sup>3)</sup>	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, gr.5 cm- Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-100%	m <sup>2</sup>	839.286	0.00	0.00
60	KNR 4-04 d.6 0301-03 z.o.3.1. <sup>3)</sup>	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-100%	m <sup>3</sup>	83.929	0.00	0.00
61	KNR-W 4-01 d.6 0104-02 <sup>2)</sup>	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów-100%	m <sup>3</sup>	148.200	0.00	0.00
62	KNR 4-04 d.6 0101-01 z.o.3.1. <sup>3)</sup>	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-100%	m <sup>3</sup>	37.440	0.00	0.00
63	KNR 4-04 d.6 0302-04 z.o.3.1. <sup>3)</sup>	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny żelbetonowych o grubości (wysokości) do 70 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-100%	m <sup>3</sup>	86.400	0.00	0.00
64	KNR-W 2-01 d.6 0225-02 z.sz. 2.4.4. 9906-06 <sup>7)</sup>	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III - bez ręcznego wyprofilowania plantowanej powierzchni	m <sup>2</sup>	1050.000	0.00	0.00
65	KNR 4-04 d.6 1103-04 <sup>3)</sup>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>	333.663	0.00	0.00
66	d.6 wycena indywidualna	koszty utylizacji -betony	t	667.326	0.00	0.00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
2	WACETOB wyd.III 2000
3	ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996
4	WACETOB wyd.I 1997
5	ORGBUD wyd.II 1986,biuletyny do 9 1996
6	WACETOB wyd.I 1992
7	WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001