

**BPBK s.a.**Biuro Projektów
Budownictwa
Komunalnego
spółka akcyjna
w Gdańsku

Egzemplarz nr 1

ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdańsk-Wrzeszcz
tel. centr.: 58 341-40-11, fax: 58 341-89-46, e-mail: dn@bpbk.com.pl**Umowa nr PSSE/6332**
BPBK SA nr 0450
Poz. PW III/ 8.1

PRZEDMIAR ROBÓT

Branża:

TECHNIKA SANITARNA

Nazwa opracowania:

**PROJEKT PRZEBUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ –
PŁYTA MONTAŻOWA „A”**

Zadanie:

ZADANIE 3
MODERNIZACJA I BUDOWA NOWEJ INFRASTRUKTURY
DROGOWEJ I SIECIOWEJ (WRAZ Z PŁYTAMI
MONTAŻOWYMI) NA TERENACH ZLOKALIZOWANYCH
O BOK HALI nr 33 i 26

Przedsięwzięcie:

Przebudowy, adaptacji i wyposażenia hali nr 33 pod potrzeby produkcji przemysłowej, przebudowy, adaptacji i wyposażenia hali nr 26 pod potrzeby produkcji przemysłowej, modernizacji i budowy nowej infrastruktury drogowej i sieciowej (wraz z płytami montażowymi)

Zamawiający / Inwestor:

Pomorska Specjalna Strefa
Ekonomiczna Sp. z o.o.
ul. Władysława IV nr 9
81-703 Sopot

Autor opracowania	mgr inż. Andrzej Perkowski	specj.: instalacyjna sanitarna upr. nr POM/0225/PWOS/11; Izba POM/IS/0026/12;	
Sprawdzający:	technik Marcin Meier		
Projektant:	mgr inż. Andrzej Perkowski	specj.: instalacyjna sanitarna upr. nr POM/0225/PWOS/11; Izba POM/IS/0026/12;	
Stanowisko	Imię i nazwisko	Specjalność, numer uprawnień	Podpis

Gdańsk, 19 grudzień 2018 r.

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.



PRZEDMIAR ROBÓT

KANALIZACJA DESZCZOWA - PŁYTA MONTAŻOWA "A"

Nr poz.	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
	S-03.01.01 S-02.01.01	KANALIZACJA DESZCZOWA				
		<i>UWAGA ! Roboty ziemne oraz umocnienie pod studnie , osadnik zostały ujęte w mb kanału danej średnicy</i>				
1	S-03.01.01 S-02.01.01	Montaż kanału deszczowego DN600 z żywicy poliestrowych w wykopach umocnionych, wywóz urobku na legalne składowisko, zakup i dowóz gruntu do podsypki, obsypki i zasypania wykopów, ewentualne odwodnienie wykopu i kamerowanie kanału	m	11,6		
2	S-03.01.01 S-02.01.01	Montaż kanału deszczowego DN500 z żywicy poliestrowych w wykopach umocnionych, wywóz urobku na legalne składowisko, zakup i dowóz gruntu do podsypki, obsypki i zasypania wykopów, ewentualne odwodnienie wykopu i kamerowanie kanału	m	55,2		
3	S-03.01.01 S-02.01.01	Montaż kanału deszczowego DN400 z żywicy poliestrowych w wykopach umocnionych, wywóz urobku na legalne składowisko, zakup i dowóz gruntu do podsypki, obsypki i zasypania wykopów, ewentualne odwodnienie wykopu i kamerowanie kanału	m	148,1		
4	S-03.01.01 S-02.01.01	Montaż kanału deszczowego DN300 z żywicy poliestrowych w wykopach umocnionych, wywóz urobku na legalne składowisko, zakup i dowóz gruntu do podsypki, obsypki i zasypania wykopów, ewentualne odwodnienie wykopu i kamerowanie kanału	m	99,7		
4	S-03.01.01 S-02.01.01	Montaż kanału deszczowego DN300 PVC w wykopach umocnionych, wywóz urobku na legalne składowisko, zakup i dowóz gruntu do podsypki, obsypki i zasypania wykopów, ewentualne odwodnienie wykopu i kamerowanie kanału	m	49,8		
5	S-03.01.01 S-02.01.01	Montaż kanału deszczowego DN200 PVC w wykopach umocnionych, wywóz urobku na legalne składowisko, zakup i dowóz gruntu do podsypki, obsypki i zasypania wykopów, ewentualne odwodnienie wykopu i kamerowanie kanału	m	46,5		
6	S-03.01.01 S-02.01.01	Studzienka rewizyjna DN1500 w gotowym wykopie	kpl	3		
7	S-03.01.01 S-02.01.01	Studzienka rewizyjna DN1200 w gotowym wykopie	kpl	11		

PRZEDMIAR ROBÓT

KANALIZACJA DESZCZOWA - PŁYTA MONTAŻOWA "A"

Nr poz.	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
8	S-03.01.01 S-02.01.01	Studzienka rewizyjna DN1000 w gotowym wykopie	kpl	1		
9	S-03.01.01 S-02.01.01	Studzienka z tworzywa DN600 w gotowym wykopie	kpl	1		
10	S-03.01.01 S-02.01.01	Osadnik DN2000 w gotowym wykopie	kpl	1		
11	B.16.00.06	Odwodnienie liniowe DN300 (+10 skrzynek)	m	321,50		
12	S-03.01.01 S-02.01.01	Likwidacja kanału wraz ze studzienkami wraz z robotami ziemnymi w wykopach umocnionych	m	197,00		
KANALIZACJA DESZCZOWA						
Razem k.b.						