

**BPBK s.a.**Biuro Projektów
Budownictwa
Komunalnego
spółka akcyjna
w Gdańsku

Egzemplarz nr 1

ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdańsk-Wrzeszcz
tel. centr.: 58 341-40-11, fax: 58 341-89-46, e-mail: dn@bpbk.com.pl**Umowa nr PSSE/6332
BPBK SA nr 0450
Poz. PW III/ 10.1**

PRZEDMIAR ROBÓT

Branża:

TECHNIKA SANITARNA

Nazwa opracowania:

**PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ – PŁYTA
MONTAŻOWA „A”**

Zadanie:

**ZADANIE 3
MODERNIZACJA I BUDOWA NOWEJ INFRASTRUKTURY
DROGOWEJ I SIECIOWEJ (WRAZ Z PŁYTAMI
MONTAŻOWYMI) NA TERENACH ZLOKALIZOWANYCH
OBOK HALI nr 33 i 26**

Przedsięwzięcie:

**Przebudowy, adaptacji i wyposażenia hali nr 33 pod potrzeby produkcji
przemysłowej, przebudowy, adaptacji i wyposażenia hali nr 26 pod
potrzeby produkcji przemysłowej, modernizacji i budowy nowej
infrastruktury drogowej i sieciowej (wraz z płytami montażowymi)**

Zamawiający / Inwestor:

**Pomorska Specjalna Strefa
Ekonomiczna Sp. z o.o.
ul. Władysława IV nr 9
81-703 Sopot**

Autor opracowania	mgr inż. Andrzej Perkowski	specj.: instalacyjna sanitarna upr. nr POM/0225/PWOS/11; Izba POM/IS/0026/12;	
Sprawdzający:	technik Grażyna Mechlińska		
Projektant:	mgr inż. Andrzej Perkowski	specj.: instalacyjna sanitarna upr. nr POM/0225/PWOS/11; Izba POM/IS/0026/12;	
Stanowisko	Imię i nazwisko	Specjalność, numer uprawnień	Podpis

Gdańsk, 19 grudzień 2018 r.

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.



Tabela przedmiaru robót

Zadanie 3 - MODERNIZACJA I BUDOWA NOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I SIECIOWEJ (WRAZ Z PŁYTAMI MONTAŻOWYMI) NA TERENACH ZLOKALIZOWANYCH OBOK HALI nr 33 i 26

Nr poz.	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
	S-31.00.00	1. WODOCIĄGI				
	S-31.01.01.	1.1. Wodociągi D 140 mm z PE, roboty ziemne w wykopach umocnionych				
1	S.02.01.01	Wykonanie wykopów w umocnieniach systemowych wraz z wykonaniem podłoża pod rurociąg, z uwzględnieniem wykopów próbnych, zabezpieczenie kolizji z uzbrojeniem podziemnym, ewentualne odwodnienie wykopów na czas budowy	m	39,7		
2	S.31.01.01	Montaż wodociągu DN140mm z PE wraz z kształtkami, próba szczelności, dezynfekcja i płukanie, oznaczenie armatury na tabliczkach lokalizacyjnych z pomiarami do armatury	m	39,7		
3	S.02.01.01	Zasypanie wykopów wraz z obsypką technologiczną, z zagęszczeniem, odwiezienie nadmiaru ziemi na legalne składowisko	m	39,7		
		Wodociągi D 140 mm z PE, roboty ziemne w wykopach umocnionych				
	S-31.01.01.	1.2. Wodociągi D 160 mm z PE, roboty ziemne w wykopach umocnionych				
4	S.02.01.01	Wykonanie wykopów w umocnieniach systemowych wraz z wykonaniem podłoża pod rurociąg, z uwzględnieniem wykopów próbnych, zabezpieczenie kolizji z uzbrojeniem podziemnym, ewentualne odwodnienie wykopów na czas budowy	m	217,7		
5	S.31.01.01	Montaż wodociągu DN160mm z PE wraz z kształtkami, próba wodna, dezynfekcja i płukanie, oznaczenie armatury na tabliczkach lokalizacyjnych z pomiarami do armatury	m	217,7		
6	S.02.01.01	Zasypanie wykopów wraz z obsypką technologiczną, z zagęszczeniem, odwiezienie nadmiaru ziemi na legalne składowisko	m	217,7		
		Wodociągi D 160 mm z PE, roboty ziemne w wykopach umocnionych				
	S-31.01.01.	1.3. Wodociągi D 50 mm z PE, roboty ziemne w wykopach umocnionych				
7	S.02.01.01	Wykonanie wykopów w umocnieniach systemowych wraz z wykonaniem podłoża pod rurociąg, z uwzględnieniem wykopów próbnych, zabezpieczenie kolizji z uzbrojeniem podziemnym, ewentualne odwodnienie wykopów na czas budowy	m	3,7		
8	S.31.01.01	Montaż wodociągu DN50mm z PE wraz z kształtkami, próba wodna, dezynfekcja i płukanie, oznaczenie armatury na tabliczkach lokalizacyjnych z pomiarami do armatury	m	3,7		

Tabela przedmiaru robót

Zadanie 3 - MODERNIZACJA I BUDOWA NOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I SIECIOWEJ (WRAZ Z PŁYTAMI MONTAŻOWYMI) NA TERENACH ZLOKALIZOWANYCH OBOK HALI nr 33 i 26

Nr poz.	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
9	S.02.01.01	Zasypanie wykopów wraz z obsypką technologiczną, z zagęszczeniem, odwiezienie nadmiaru ziemi na legalne składowisko	m	3,7		
		Wodociągi D 50 mm z PE, roboty ziemne w wykopach umocnionych				
	S-31.01.01.	1.4. Rura osłonowa				
10	S-31.01.01.	Rura osłonowa D 280 mm z PE, montaż	m	99,0		
		Rura osłonowa				
	S-31.01.01.	1.5. Montaż zamknięcia wodociągowego DN 150				
11		Montaż zasuwki wodociągowej DN150	kpl	1,0		
		Montaż zamknięcia wodociągowego DN 150				
	S-31.01.01.	1.6. Montaż zamknięcia wodociągowego DN 125				
12		Montaż zasuwki wodociągowej DN125	kpl	1,0		
		Montaż zamknięcia wodociągowego DN 125				
	S-31.01.01.	1.7. Montaż zestawu hydrantowego podziemnego DN80mm				
13		Montaż hydrantu podziemnego DN80	kpl	8,0		
		Montaż zestawu hydrantowego podziemnego DN80mm				
	S-31.01.01.	1.8. Likwidacje istniejących rur wodociągowych z wydobyciem z wykopu i wywozem na legalne składowisko				
14		Demontaż rury wodociągu DN150 mm z wywozem i utylizacją elementów z rozbiórki na legalnym składowisku	m	129,0		
		Likwidacje istniejących rur wodociągowych z wydobyciem z wykopu i wywozem na legalne składowisko				
		WODOCIĄGI				
		Razem k.b.				