

Ω. "c"

KOSZTORYS OFERTOWY

„ŚLEPY”

f

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Komin żelbetowy kotłowni przy ul. Czachowowockiej w Gdyni-rozbiórka						
1		Etap I-prace przygotowawcze				
1	KNR-W 2-25 d.1 0307-03 1)	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetowanych - rozebranie	m ²	45.000	0.00	0.00
2	KNR-W 2-01 d.1 0104-01 2)	Ścinanie drzew piłą ręczną lub siekierą (śr. 10-15 cm)	szt	10.000	0.00	0.00
3	KNR-W 2-25 d.1 0309-01 1)	Pełne ogrodzenia z blachy faldowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych - budowa	m ²	109.500	0.00	0.00
4	KNR-W 2-25 d.1 0314-07 1)	Bramy wjazdowe z desek zbitych na styk ze słupkami przybramowymi drewnianymi - budowa-wjazdowa od ul. Kadłubowców i wjazdowa od strony południowo-zachodniej	m ²	9.000	0.00	0.00
5	KNR 4-04 d.1 0305-03 z.o.J.1. 2)	Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-powiększenie otworu stropowego zasypu do 2/2 m	m ³	0.720	0.00	0.00
6	KNR-W 2-25 d.1 0407-02 1)	Nawierzchnie z płyt wielotwarowych - wykonanie podsypki płaskowej-zabezpieczenie trasy kabla średniego napięcia	m ²	58.000	0.00	0.00
7	KNR-W 2-25 d.1 0408-03 1)	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni do 3 m ²) - budowa-przykrycie trasy przebiegu podziemnego kabla elektrycznego średniego napięcia	m ²	58.000	0.00	0.00
8	TZKNBK V - d.1 079 4)	Ułożenie legarów z drewna ciosanego lub twardego- ułożenie wzdłuż krawężnika kantówek drewnianych	m ³	0.580	0.00	0.00
9	KNR-W 4-01 d.1 0434-04 2)	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²	28.000	0.00	0.00
10	KNR-W 2-01 d.1 0501-03 uw.p.tab. 2)	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpmi w gruncie kat. I-III z przerzutem na odległość do 3 m - zagęszczenie mechaniczne z ubiciem w warunkach utrudnionych -usypianie pod otworem zasypu pochylni z płasku do oszczędzenia koryta drewnianego-spadek pod kątem ca 30 st	m ³	45.000	0.00	0.00
11	KNR 4-04 d.1 0901-05 2)	Wykonanie rynny drewnianej (o szerokości 3 m) do gruzu-zasp-pod podstawą komina Krotność = 3	m	6.000	0.00	0.00
12	KNR AT-31 d.1 0702-03 2)	Ochrona obezaru zagrożonego uderzeniami przy użyciu siatki z tworzyw sztucznych-zabezpieczenie istniejącej ściany kotłowni	m ²	300.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mi- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Etap I-rozbiórka ręczna+mechaniczna				
13	KNR 4-04 d.2 0305-02 z.o.3.1. 3)	Rozzabranie stropów żelbetonowych (płyty, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 15 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-daszak żelbetonowy okalający podstawa komina	m ³	1.800	0.00	0.00
14	d.2 wycena Indy- widualna	Rusztowanie do demontażu komina-wg odrębnej ka- kulacji	kmpł	1.000	0.00	0.00
15	KNR AT-17 d.2 0104-05 z.sz. 1.3. 7)	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsca cięcia - ściana - roboty z rusztowania lub pomostu-wg kalkulacji indywidualnej	m ²	683.364	0.00	0.00
16	KNR 4-04 d.2 0105-03 z.o.3.1. 3)	Rozzabranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-wewnętrzna okładzina komina z cegły szarotowej	m ²	421.074	0.00	0.00
17	KNR 4-04 d.2 0801-04 3)	Rozzabranie konstrukcji balkonów z elementów stało- wych w poziomie V kondygnacji-brzy pierścienie z sta- lowych profil i elementów kratowych zamontowane na wysokościach 15,30,70 m-z wykorzystaniem ruszto- wania	m ²	48.984	0.00	0.00
18	KNR 4-04 d.2 0604-06 3)	Burzenie ścian, ław, stóp fundamentowych, filarów żelbetonowych zbrojonych specjalnie o grubości 20-30 cm przy użyciu młotów pneumatycznych zamontowa- nych na ramieniu koparki-od podstawy do h=21,5 m	m ³	67.024	0.00	0.00
19	KNR 4-04 d.2 0604-03 3)	Burzenie ścian, ław, stóp fundamentowych, filarów żelbetonowych zbrojonych normalnie o grubości 30-40 cm przy użyciu młotów pneumatycznych zamontowa- nych na ramieniu koparki-podstawa pod komin-strafa odbioru popiołów	m ³	43.720	0.00	0.00
20	KNR 4-04 d.2 0604-08 z.sz.2.3. 3)	Burzenie ścian, ław, stóp fundamentowych, filarów żelbetonowych zbrojonych specjalnie o grubości ponad 40 cm przy użyciu młotów pneumatycznych	m ³	52.783	0.00	0.00
21	KNR-W 2-01 d.2 0222-01 2)	Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszcza- niem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III- uporządkowanie terenu po demontażu bloku funda- mentowego wraz z uzupełnieniem mas ziemnych	m ²	100.000	0.00	0.00

L

TONDUD Tadeusz Collnser
 60-260 Gdańsk
 ul. Lipowicza 40
 NIP 600-100-01-02

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Etap III				
22	KNR 4-04 d.3 1103-04 3)	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km-na wysypisko	m ³	244.383	0.00	0.00
23	KNR 4-04 d.3 1103-05 3)	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km-na wysypisko Krotność = 14	m ³	244.383	0.00	0.00
24	KNR 4-04 d.3 1107-03 3)	Transport ziomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość do 1 km	t	15.348	0.00	0.00
25	d.3 wycena indywidualna	koszty utylizacji-żalbet+ osłona wew.komina-żalbet+szamol	t	537.843	0.00	0.00
26	KNR 4-04 d.3 0901-07 3)	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu Krotność = 3	m	6.000	0.00	0.00
27	KNR-W 2-25 d.3 0408-06 1)	Nawierzchnia z płyt żalbetowych pełnych (płyty o powierzchni do 3 m ²) - rozebranie	m ²	66.000	0.00	0.00
28	KNR-W 2-25 d.3 0308-02 1)	Pełne ogrodzenia z blachy faldowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych - rozebranie	m ²	109.500	0.00	0.00
29	KNR-W 2-25 d.3 0316-07 1)	Bramy wjazdowe z desek zbijanych na styk ze słupkami przybramowymi drewnianymi - rozebranie	m ²	9.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		Koszty odzysku materiałów przygotowawczych - zmniejszenie kosztów robót rozbiórkowych				
30	d.4 wycena indywidualna	Odzysk materiałów użytych przy budowie prac zabezpieczających-jednorazowo-deski-85%	m ²	1.870	0.00	0.00
31	d.4 wycena indywidualna	odzysk materiałów-słupki ogrodzeniowe-użyte jednorazowo-100%	szt	24.000	0.00	0.00
32	d.4 wycena indywidualna	odzysk blachy trapezowej wbudowanej w ogrodzenie-80%	m ²	98.550	0.00	0.00
33	d.4 wycena indywidualna	odzysk materiałów wbudowane w zaplecze-ptyty drogowe-85%	m ²	47.600	0.00	0.00
34	d.4 wycena indywidualna	Odzysk materiałów wbudowanych w zaplecze-stemple-krawężniki-70%	m ²	0.585	0.00	0.00
35	d.4 wycena indywidualna	odzysk materiałów szalowych-pleńczenie zewnętrzne-stal budowlana-85% Krotność = -1	t	14.581	0.00	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	WACETOB wyd.I 1992
2	WACETOB wyd.I 1997, seria z Zeszytu 3/2001
3	ORGANIZACJA wyd.III 1984, bliźniacze do 9 1995
4	PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984
5	WACETOB wyd.III 2000
6	ATHENASOFT wyd.I 2005
7	ATHENASOFT wyd.I 2004

KOSZTORYSANT BUDOWLANY
 kod zawodowy 311201
 certyfikat-0355/11/KOT/2008
 Inż. Tadeusz Callmer