

**Przebudowa barier energochłonnych w ciągu ul. Spokojnej zlokalizowanej na terenie Podstrefy Żarnowiec w miejscowości Kartoszyno
PRZEDMIAR - ETAP 2 (STRONA PRAWA)**

L.p.	Nr STWIORB	Nazwa pozycji	Ilość	Jednostka
1.	D-01.02.01.	Wycinka drzewa z prawej strony jezdni w km 0+200, wraz z usunięciem pozyskanego drewna i sferzowaniem karpiny	1,00	szt.
2.	D-01.02.04.	Rozbiórka barier betonowych typu "zakopiańskiego"	102,00	m
3.	D-01.02.04.	Rozbiórka barier stalowych na obiektach mostowych, z pozostawieniem istniejących kotew (wraz z odcinkami początkowymi i końcowymi poza obiektami)	101,00	m
4.	D-01.02.04.	Demontaż znaków - tarcze	2,00	szt.
5.	D-01.02.04.	Demontaż znaków - słupki drogowe	1,00	szt.
6.	D-01.02.04.	Odwóz zdemontowanych elementów bezpieczeństwa ruchu (znaki drogowe oraz bariery) na odległość do 5 km, wraz z ewentualną opłatą za utylizację	15,00	Mg
8.	D-07.02.01.	Ustawienie nowych znaków - tarcze	2,00	szt.
9.	D-07.02.01.	Ustawienie nowych znaków - słupki	1,00	szt.
10.	D-07.05.01.	Montaż barier stalowych N2W5 - Odcinki proste (masa bariery do 24 kg/m)	171,00	m
11.	D-07.05.01.	Montaż barier stalowych N2W5 - Odcinki skośne końcowe (masa bariery do 24 kg/m)	8,00	m
12.	D-07.05.01.	Montaż barier stalowych H1W4 - Odcinki proste na obiektach (masa bariery do 39 kg/m)	63,00	m
13.	D-07.05.01.	Montaż barier stalowych H1W4 - Odcinki proste przejściowe poza obiektami, słupki wbijane (masa bariery do 39 kg/m)	56,00	m

Projektant: