BLAT G	POWIERZCHNIE POSADZKA		
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW.
0.1	POWIERZCHNIA PARKINGU	SPEC.POSADZK.ŻYW.	851,38 m2
0.2	POWIERZCHNIA PARKINGU	SPEC.POSADZK.ŻYW.	1343,40m2
0.3	POWIERZCHNIA PARKINGU	SPEC.POSADZK.ŻYW.	1085,01m2
0.4	PRZEDSIONEK DO KL. SCHODOWEJ	GRESY	6,38m2
0.5	PRZEDSIONEK DO WINDY	GRESY	19,34m2
0.6	PRZEDSIONEK DO KL. SCHODOWEJ	GRESY	6,10m2
0.7	PRZEDSIONEK DO WINDY	GRESY	17,33m2
0.8	PRZEDSIONEK DO WINDY	GRESY	14,84m2
0.9	PRZEDSIONEK DO KL. SCHODOWEJ	GRESY	24,55m2
0.10	POM. GOSPODARCZE	GRESY	5,82m2
0.11	POM.TECHN.PRZYŁĄCZA WODY	GRESY	21,95m2
0.12	POM.TECHN.PRZYŁĄCZA SEG.GRZEJĄCEJ	GRESY	20,58m2
0.13	POM.GOSPODARCZE	GRESY	29,48m2
0.14	POM.TECH. SEPARATOR Z POMPOWNIĄ	GRESY	34,04m2
0.15	POM. GOSPODARCZE	GRESY	15,84m2
0.16	REDUKCJA NN I POM.ELEKTRYCZNE	GRESY	46,67m2
0.17	KOMÓRA TRANSFORMATOROWA	GRESY	14,66m2

STYROPIAN 12 cm
ZŁ.BET 25 cm

POM. TECHNICZNE PRZYŁĄCZE WODY.

POMPA Z WŁ.PŁYWAKOWYM

ZESTAW HYDROFOROWY DLA HYDRANTÓW Ø25

IV STREFA POŻAROWA
955,46 m2

V STREFA POŻAROWA
1429,77 m2

VI STREFA POŻAROWA
1424,76 m2

VII STREFA POŻAROWA=27,95m2

BRAMA PRZESUWNA Z DRZWIAMI 600/220 EI60 120/200 EI60

ODWODNIENIE LINIOWE

ODWODNIENIE DACHU

PRZEJŚCIE NUR PRZEZ STROP

REI 120

EI30

HP 52

POM. GOSPODARCZE

WĘZEŁ CIEPLNY, STUDZIENKA ZLEWOZMYWAKOWA, PRZYKRYTA KRATĄ

POMPA Z WŁ.PŁYWAKOWYM

RPC

LEGENDA

- Oprawa dostropowa, rastrowa 4x14V z odbł.PAR pełnym, IP65
- Oprawa dostropowa, rastrowa 1x28V z odbł.PAR pełnym, IP65
- Oprawa dostropowa, rastrowa 4x14V z kloszem klinicznym, IP66
- Plafoniera z kształtk napędzaj. wym. 400x400mm z kloszem matowym, mlc 2x26W, EVG, kolor szary alu, IP20
- Downlight 2x26V, EVG, ring stu z szybą IP44, odbł.fasetowy
- LED RGB 36W
- LED 25W
- Oprawa przemysłowa 2x54V, PC, IP65, zaczepy do stali nierdzewnej
- Oprawa przemysłowa 1x54V, PC, IP65, zaczepy do stali nierdzewnej
- 4W — oprawa ewakuacyjna do pracy awaryjnej przez 3h po zaniku napięcia
- Łącznik kasetowy IP20
- Łącznik pojedynczy IP20
- Łącznik pojedynczy IP44
- Łącznik schodowy IP20
- Łącznik schodowy IP44
- Przycisk dzwonka "Sekstet"
- oprawa ewakuacyjna z piktogramem 8W, 3h autonom. przystosowana do pracy przez 3h po zaniku napięcia z CB
- sygnalizator wyjścia CO i LPG
- sygnalizator zalewu wodą do gaszenia
- czujnik wykrycia CO i LPG
- sygnalizator akustyczno-optyczny

GDAŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY
ETAP III - BUDYNKI A i B
ul. 3 Lipy 3 Gdańsk

INWESTOR
POMORSKA REGIONALNA PLATFORMA STARTOWA
ul. Władysława IV 9, 81-743 Sopot
tel.: +48 58 555 97 60, fax.: +48 58 555 97 11
strefa.gpk.pl



BRAK PRZEJŚĆ/STREF

PROJEKTANCI

GEL
ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot
tel.: +48 58 551 33 93, fax.: +48 58 555 08 48
www.gel.pl

Stadium: PROJEKT POWYKONAWCZY
Branża: ELEKTRYCZNA

Imię i nazwisko, nr uprawnień	Podpis	Data	Skala
Projektant: GRZEGORZ SZYMAŃSKI		08.2011 r.	1 : 100
Opracowała/ Współpraca: MARTA FLORIAŃCZYK		08.2011 r.	
Sprawdził: JACEK ANDRZEJCZAK		08.2011 r.	

Obiekt: BUDYNEK B

Projekt: GDAŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY ETAP III; BUDYNKI A I B

Nazwa rysunku: Plan instalacji oświetlenia - poziom piwnicy

GPNT III | GEL | E | B | -1 | 5.4-27 E | - | PW

Dokumentacja powykonawcza
PRZEDMIAROWO-KOSZTOWA
Kalkan S.A.
KIEROWNIK BUDOWY
Nr uprawnień budowlanych
Inż. Grzegorz Laskowski
Upoważnienie budowlane do przejmowania dokumentacji powykonawczej
Zakres: wpis i numer ewidencyjny
nr ewid.: WA-2458/04

mgr inż. Grzegorz Laskowski
Upoważnienie budowlane do przejmowania dokumentacji powykonawczej
Zakres: wpis i numer ewidencyjny
nr ewid.: WA-2458/04